

GERÊNCIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

POTÊNCIA	DESCRIÇÃO
12.000 BTU'S	<p>-Aparelho de Ar condicionado tipo split, modelo parede hiwall capacidade 12.000 BTU'S, voltagem 220v 1ph, com controle, (selo procel - A ou equivalente). Condicionador de Ar tipo split 12.000 BTU/h. Modelo High wall, timer 24 (vinte e quatro) horas, mínimo 3 (três) velocidades de ventilação, direcionamento de Ar horizontal automático, direcionador de Ar vertical manual, controle remoto sem fio, display de temperatura digital no painel ou controle, filtro de ar removível, lavável e anti-bactéria, termo de garantia de 12 (doze) meses, tensão de alimentação 220/1/60, selo procel de energia tipo "A", cor branca, ciclo frio.</p> <p>-Montagem e instalação de condicionador de Ar, instalação da unidade interna, instalação da unidade externa com suporte e coxim de borracha, tubulação frigorífica em cobre flexível de condutibilidade térmica, isolamento térmico blindado individual, acabamento das tubulações com fita PVC branca, cabo de interligação de comando PP 750V, drenagem de água condensada, teste de vazamento, vácuo e balanceamento do sistema, teste de funções do controle remoto.</p>
18.000 BTU'S	<p>-Aparelho de Ar condicionado tipo split, modelo parede hiwall capacidade 18.000 BTU'S, voltagem 220v 1ph, com controle, (selo procel - A ou equivalente). Condicionador de Ar tipo split 12.000 BTU/h. Modelo High wall, timer 24 (vinte e quatro) horas, mínimo 3 (três) velocidades de ventilação, direcionamento de Ar horizontal automático, direcionador de Ar vertical manual, controle remoto sem fio, display de temperatura digital no painel ou controle, filtro de ar removível, lavável e anti-bactéria, termo de garantia de 12 (doze) meses, tensão de alimentação 220/1/60, selo procel de energia tipo "A", cor branca, ciclo frio.</p> <p>-Montagem e instalação de condicionador de Ar, instalação da unidade interna, instalação da unidade externa com suporte e coxim de borracha, tubulação frigorífica em cobre flexível de condutibilidade térmica, isolamento térmico blindado individual, acabamento das tubulações com fita PVC branca, cabo de interligação de comando PP 750V, drenagem de água condensada, teste de vazamento, vácuo e balanceamento do sistema, teste de funções do controle remoto.</p>
24.000 BTU'S	<p>-Aparelho de Ar condicionado tipo split, modelo parede hiwall capacidade 24.000 BTU'S, voltagem 220v 1ph, com controle, (selo procel - A ou equivalente). Condicionador de Ar tipo split 12.000 BTU/h. Modelo High wall, timer 24 (vinte e quatro) horas, mínimo 3 (três) velocidades de ventilação, direcionamento de Ar horizontal automático, direcionador de Ar vertical manual, controle remoto sem fio, display de temperatura digital no painel ou controle, filtro de ar removível, lavável e anti-bactéria, termo de garantia de 12 (doze) meses, tensão de alimentação 220/1/60, selo procel de energia tipo "A", cor branca, ciclo frio.</p> <p>-Montagem e instalação de condicionador de Ar, instalação da unidade interna, instalação da unidade externa com suporte e coxim de borracha, tubulação frigorífica em cobre flexível de condutibilidade térmica,</p>

GERÊNCIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

	isolamento térmico blindado individual, acabamento das tubulações com fita PVC branca, cabo de interligação de comando PP 750V, drenagem de água condensada, teste de vazamento, vácuo e balanceamento do sistema, teste de funções do controle remoto.
30.000 BTU'S	<p>-Aparelho de Ar condicionado tipo split, modelo parede hiwall capacidade 30.000 BTU'S, voltagem 220v 1ph, com controle, (selo procel - A ou equivalente). Condicionador de Ar tipo split 12.000 BTU/h. Modelo High wall, timer 24 (vinte e quatro) horas, mínimo 3 (três) velocidades de ventilação, direcionamento de Ar horizontal automático, direcionador de Ar vertical manual, controle remoto sem fio, display de temperatura digital no painel ou controle, filtro de ar removível, lavável e anti-bactéria, termo de garantia de 12 (doze) meses, tensão de alimentação 220/1/60, selo procel de energia tipo "A", cor branca, ciclo frio.</p> <p>-Montagem e instalação de condicionador de Ar, instalação da unidade interna, instalação da unidade externa com suporte e coxim de borracha, tubulação frigorífica em cobre flexível de condutibilidade térmica, isolamento térmico blindado individual, acabamento das tubulações com fita PVC branca, cabo de interligação de comando PP 750V, drenagem de água condensada, teste de vazamento, vácuo e balanceamento do sistema, teste de funções do controle remoto.</p>
60.000 BTU'S	<p>-Aparelho de Ar condicionado tipo split, modelo parede hiwall capacidade 60.000 BTU'S, voltagem 220v 1ph, com controle, (selo procel - A ou equivalente). Condicionador de Ar tipo split 12.000 BTU/h. Modelo High wall, timer 24 (vinte e quatro) horas, mínimo 3 (três) velocidades de ventilação, direcionamento de Ar horizontal automático, direcionador de Ar vertical manual, controle remoto sem fio, display de temperatura digital no painel ou controle, filtro de ar removível, lavável e anti-bactéria, termo de garantia de 12 (doze) meses, tensão de alimentação 220/1/60, selo procel de energia tipo "A", cor branca, ciclo frio.</p> <p>-Montagem e instalação de condicionador de Ar, instalação da unidade interna, instalação da unidade externa com suporte e coxim de borracha, tubulação frigorífica em cobre flexível de condutibilidade térmica, isolamento térmico blindado individual, acabamento das tubulações com fita PVC branca, cabo de interligação de comando PP 750V, drenagem de água condensada, teste de vazamento, vácuo e balanceamento do sistema, teste de funções do controle remoto.</p>