Goiânia, 23 de março de 2020.

Ao
Estado de Goiás
Secretaria de Estado da Educação
Superintendência de Infraestrutura
Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços Nº 004/2020.
Processo N.º 2019.0000.603.8849.
Abertura: 09h00 do dia 23 de março de 2020.
Local: Sala de Reunião da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Av. Anhanguera, nº 1.630, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO.

DADOS DA EMPRESA
Razão Social: Excelência Incorporadora e Comercio EIRELI
Nome Fantasia: Excelência Negócios E Incorporações
CNPJ: 30.177.339/0001-29
Endereço: Rua C 156, Nº 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goiânia - GO, CEP: 74.275-160.
Inscrição Estadual - CCE: 10.723.515-3
Inscrição Municipal: 4586646
E-Mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: (62) 3661-1734

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Excelência Incorporadora e Comercio EIRELI, CNPJ/MF n.º 30.177.339/0001-29, sediada na Rua C 156, Nº 621, Quadra 407, Lote 04, Sala 01, Jardim América, Goiânia - GO, CEP: 74.275-160, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço é de **R$ 798.022,49 (Setecentos e Noventa e Oito Mil e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos).**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital.

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
Engº Civil CREA 15193/D-GO
RG: nº. 47.318-21 DGPC/GO
CPF nº 006.455.361-21

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DOLCE										**CÓDIGO INEP** 52010610	
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO				**DATA** 26/05/2019						**CIDADE** BORITINÓPOLIS	
CRE RPNC			**ENDEREÇO** AV BORITI S/N QD 211 LT 03/05 CENTRO CEP 72975000							**REFERÊNCIA AGETOP** DEZ/18 DESONERADA	
ÁREA EXISTENTE (M²) 747,59			**ÁREA A CONSTRUIR (M²)** 969,41	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**						**REFERÊNCIA SINAPI** MAR/19 DESONERADA	
ITEM	**TABELA**	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**	**QUANT TOTAL**	**MAT**	**MO**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
1.			**IMPLANTAÇÃO**	**UN**	**1,00**				**11.239,84**	**11.239,84**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**474,38**	**474,38**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E REMOVIMENTO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF 05/2018	UN	3,00	3,00	19,42	50,53	209,85	209,85	
1.1.0.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF 05/2018	UN	3,00	3,00	21,98	27,04	147,06	147,06	
1.1.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP_385_SEE	DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO METÁLICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	1,00	1,00	110,60	6,87	117,47	117,47	
1.2.			**TRANSPORTES**						**124,92**	**124,92**	
1.2.0.0.1.	SINAPI	72800	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6,00	6,00	4,53	0,58	30,66	30,66	
1.2.0.0.2.	SINAPI	72807	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00	6,00	6,70	9,53	94,26	94,26	
1.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**608,97**	**608,97**	
1.3.0.0.1.	SINAPI	73480	escavação mecânica campo aberto em solo 1ª categoria rocha até 2,00m profundidade	M3	120,00	120,00	1,00	0,00	130,80	130,80	
1.3.0.0.2.	AGETOP	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100 M - OBRAS CIVIS	m3	81,25	81,25	0,74	0,00	60,12	60,12	
1.3.0.0.3.	AGETOP	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATORIO	m3	65,00	65,00	1,07	0,00	69,55	69,55	
1.3.0.0.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	25,00	25,00	0,74	0,00	18,50	18,50	
1.3.0.0.5.	AGETOP	41009	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	250,00	250,00	1,32	0,00	330,00	330,00	
1.4.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**450,54**	**450,54**	
1.4.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP_386_SEE	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO METÁLICO ENTRE 10 E 15 METROS	UN	1,00	1,00	443,57	6,97	450,54	450,54	
1.5.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**5795,53**	**5795,53**	
1.5.0.0.1.	AGETOP	22010A	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2:5:3,5	m2	240,08	240,08	14,29	9,85	5795,53	5795,53	
1.6.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**1364,16**	**1364,16**	
1.6.0.0.1.	AGETOP	18067	PORTÃO CHAPA TRAPEZ / TUBO DE AÇO PT-5 C/PORTAGEM	m2	7,00	7,00	172,30	22,58	1364,16	1364,16	
1.7.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**2.421,34**	**2.421,34**	
1.7.1.			***IMPLANTAÇÃO BLOCO SERVIÇO***						***1.206,86***	***1.206,86***	
1.7.1.0.1.	AGETOP	70352	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIAM. 1"	Un	17,00	17,00	0,46	0,17	10,71	10,71	
1.7.1.0.2.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1"	PR	17,00	17,00	0,42	0,17	10,03	10,03	
1.7.1.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	200,00	2,51	1,19	777,00	777,00	
1.7.1.0.4.	SINAPI	91995	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	1,07	2,38	6,90	6,90	
1.7.1.0.5.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	36,93	16,52	53,45	53,45	
1.7.1.0.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	52,00	2,14	3,67	302,12	302,12	
1.7.1.0.7.	AGETOP	71221	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	1,00	1,00	15,95	3,67	19,62	19,62	
1.7.1.0.8.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	17,00	0,68	0,91	27,03	27,03	
1.7.2.			***IMPLANTAÇÃO QUADRA***						***532,45***	***532,45***	
1.7.2.0.1.	AGETOP	70352	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIAM. 1"	Un	7,00	7,00	0,46	0,17	4,41	4,41	
1.7.2.0.2.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1"	PR	7,00	7,00	0,42	0,17	4,13	4,13	
1.7.2.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00	84,00	2,51	1,19	310,80	310,80	
1.7.2.0.4.	SINAPI	91995	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	1,07	2,38	6,90	6,90	
1.7.2.0.5.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	36,93	16,52	53,45	53,45	
1.7.2.0.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	21,00	2,14	3,67	122,01	122,01	
1.7.2.0.7.	AGETOP	71221	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	1,00	1,00	15,95	3,67	19,62	19,62	
1.7.2.0.8.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,00	0,68	0,91	11,13	11,13	
1.7.3.			***IMPLANTAÇÃO SANITÁRIO***						***682,03***	***682,03***	
1.7.3.0.1.	AGETOP	70354	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIAM. 1 1/2"	Un	6,00	6,00	0,87	0,73	7,80	7,80	
1.7.3.0.2.	AGETOP	70424	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1 1/2"	PR	6,00	6,00	0,69	0,73	8,52	8,52	
1.7.3.0.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,00	76,00	4,08	1,29	407,36	407,36	
1.7.3.0.4.	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	4,60	6,74	22,68	22,68	
1.7.3.0.5.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	38,62	16,52	55,14	55,14	
1.7.3.0.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	16,00	4,39	2,26	137,75	137,75	
1.7.3.0.7.	AGETOP	71221	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	1,00	1,00	15,95	3,67	19,62	19,62	
1.7.3.0.8.	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	2,21	1,65	23,16	23,16	
2.			**ACESSIBILIDADE**	**UN**	**1,00**				**15.490,95**	**15.490,95**	
2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**700,78**	**700,78**	
2.1.0.0.1.	AGETOP	20121	DEM. MANUAL EM CONCR. SIMPLES C/ATE CBUL C/CARGA (O.C.)	m3	8,31	8,31	0,00	84,33	700,78	700,78	
2.2.			**SERVIÇO EM TERRA**						**69,82**	**69,82**	
2.2.0.0.1.	AGETOP	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100 M - OBRAS CIVIS	m3	43,75	43,75	0,74	0,00	32,37	32,37	
2.2.0.0.2.	AGETOP	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATORIO	m3	35,00	35,00	1,07	0,00	37,45	37,45	
2.3.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**726,44**	**726,44**	
2.3.0.0.1.	SINAPI	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,00	26	12,27	14,07	726,44	726,44	
2.4.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**						**439,14**	**439,14**	
2.4.0.0.1.	SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,00	26,00	1,12	1,78	75,40	75,40	
2.4.0.0.2.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,00	26,00	4,08	9,91	363,74	363,74	
2.5.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**5241,93**	**5241,93**	
2.5.0.0.1.	AGETOP	22010A	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5:3,5	m2	201,29	201,29	10,61	6,62	3470,23	3470,23	
2.5.0.0.2.	AGETOP	22010B	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	35,00	35,00	37,74	12,88	1771,70	1771,70	
2.6.			**DIVERSOS**						**8312,84**	**8312,84**	
2.6.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 083_SEE	CORRIMÃO PISO - SEDUC	M	57,00	57,00	102,25	18,06	6874,77	6874,77	
2.6.0.0.2.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	147,95	147,95	7,88	1,84	1438,07	1438,07	
3.			**REFORMA**	**UN**	**1,00**				**125.513,23**	**125.513,23**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**2.784,22**	**2.784,22**	
3.1.1.			***DEMOLIÇÕES***						***2.505,49***	***2.505,49***	
3.1.1.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE ENCAIXE METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	141,05	141,05	0,33	1,42	258,12	258,12	
3.1.1.0.2.	AGETOP	20121	DEM. MANUAL EM CONCR. SIMPLES C/ATE CBUL C/CARGA (O.C.)	m3	16,19	16,19	0,00	84,33	1365,30	1365,30	

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

3.1.1.0.3.	AGETOP	20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE FASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	45,00	45,00	0,00	4,53	203,85	203,85
3.1.1.0.4.	AGETOP	20105	DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	m2	162,24	162,24	0,00	1,94	314,74	314,74
3.1.1.0.5.	AGETOP	20148	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m2	302,90	302,90	0,00	1,20	363,48	363,48
3.1.2.			*REFORMA ELÉTRICA*						278,73	278,73
3.1.2.0.1.	AGETOP	20142	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	H	24,00	24,00	0,00	8,10	194,40	194,40
3.1.2.0.2.	AGETOP	20121	DEM. MANUAL EM CONC.B.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)	m3	1,00	1,00	0,00	84,33	84,33	84,33
3.2.			**TRANSPORTES**						749,52	749,52
3.2.0.0.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	36,00	36,00	4,53	0,58	185,06	185,06
3.2.0.0.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	36,00	36,00	6,36	0,35	564,46	564,46
3.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						535,20	535,20
3.3.1.			*ELÉTRICA*						535,20	535,20
3.3.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,00	20,00	0,00	17,88	357,60	357,60
3.3.1.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,00	15,00	0,00	11,84	177,60	177,60
3.4.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						31.257,78	31.257,78
3.4.0.0.1.	AGETOP	70151	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	Un	78,00	78,00	0,28	0,17	35,10	35,10
3.4.0.0.2.	AGETOP	70152	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"	Un	30,00	30,00	0,46	0,17	18,90	18,90
3.4.0.0.3.	AGETOP	70153	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"	Un	3,00	3,00	0,37	0,73	3,90	3,90
3.4.0.0.4.	AGETOP	70155	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"	Un	10,00	10,00	0,68	1,09	17,70	17,70
3.4.0.0.5.	AGETOP	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	78,00	78,00	0,22	0,17	30,42	30,42
3.4.0.0.6.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	30,00	30,00	0,42	0,17	17,70	17,70
3.4.0.0.7.	AGETOP	70424	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	3,00	3,00	0,69	0,73	4,26	4,26
3.4.0.0.8.	AGETOP	70425	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	10,00	10,00	1,00	1,09	20,90	20,90
3.4.0.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.971,08	1.971,08	1,19	1,01	4.205,69	4.205,69
3.4.0.0.10.	SINAPI	91920	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,45	780,45	1,70	1,66	2.292,56	2.292,56
3.4.0.0.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	419,00	419,00	2,51	1,19	1.556,30	1.556,30
3.4.0.0.12.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	14,14	1,02	1.927,20	1.927,20
3.4.0.0.13.	AGETOP	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO ENEL 300X300X160MM	Un	1,00	1,00	102,51	14,63	117,14	117,14
3.4.0.0.14.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM SOBREPOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	5,00	8,88	12,85	65,13	65,13
3.4.0.0.15.	SINAPI	92969	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	32,00	0,96	2,75	118,72	118,72
3.4.0.0.16.	SINAPI	92967	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	0,96	2,75	37,10	37,10
3.4.0.0.17.	SINAPI	97993	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M. AF_05/2018	UN	14,00	14,00	153,96	141,21	4.132,38	4.132,38
3.4.0.0.18.	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	0,99	1,83	28,20	28,20
3.4.0.0.19.	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	1,07	2,38	17,25	17,25
3.4.0.0.20.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00	11,00	7,82	0,68	93,50	93,50
3.4.0.0.21.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	8,00	7,91	0,91	70,72	70,72
3.4.0.0.22.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,00	8,17	1,30	85,23	85,23
3.4.0.0.23.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,00	20,93	16,52	481,05	481,05
3.4.0.0.24.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	89,97	7,93	195,80	195,80
3.4.0.0.25.	AGETOP	71184	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00	3,00	29,07	18,36	142,29	142,29
3.4.0.0.26.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	8,97	6,00	74,85	74,85
3.4.0.0.27.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	234,00	234,00	1,25	3,31	1.029,24	1.029,24
3.4.0.0.28.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	90,00	2,14	3,07	522,90	522,90
3.4.0.0.29.	SINAPI	91908	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	10,00	4,90	2,26	72,50	72,50
3.4.0.0.30.	SINAPI	91909	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00	7,83	2,58	312,30	312,30
3.4.0.0.31.	AGETOP	71321	FITA DE AUTO FUNDO, ROLO DE 10,00 MM	Un	10,00	10,00	15,99	3,67	196,20	196,20
3.4.0.0.32.	AGETOP	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	20,00	20,00	4,23	7,34	231,40	231,40
3.4.0.0.33.	AGETOP	71381	HASTE RLVA COBREADA COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/ CONECTOR	Un	3,00	3,00	44,87	7,34	156,63	156,63
3.4.0.0.34.	SINAPI	97580	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	55,00	55,00	55,63	7,00	3.449,60	3.449,60
3.4.0.0.35.	SINAPI	97568	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	52,00	52,00	55,69	6,70	3.247,40	3.247,40
3.4.0.0.36.	COMPOSIÇÃO	COMP 387_SEE	LÂMPADA LED TUBULAR 18W	UN	110,00	110,00	18,66	0,27	2.082,30	2.082,30
3.4.0.0.37.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00	78,00	0,58	0,55	88,14	88,14
3.4.0.0.38.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	30,00	0,68	0,91	47,70	47,70
3.4.0.0.39.	SINAPI	91913	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	2,21	1,65	11,58	11,58
3.4.0.0.40.	SINAPI	91914	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	1,75	1,83	35,80	35,80
3.4.0.0.41.	SINAPI	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	584,50	69,38	653,88	653,88
3.4.0.0.42.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	3,00	240,45	49,57	870,06	870,06
3.4.0.0.43.	SINAPI	74240/3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	2,00	2,00	191,02	25,64	432,32	432,32
3.4.0.0.44.	AGETOP	71824	PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS	Un	1,00	1,00	1343,07	42,31	1587,38	1587,38
3.4.0.0.45.	AGETOP	72425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4 X 2	Un	20,00	20,00	2,11	0,55	53,20	53,20
3.4.0.0.46.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	32,00	5,08	5,22	352,00	352,00
3.4.0.0.47.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	5,80	5,22	111,20	111,20
3.5.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						14.908,71	14.908,71
3.5.1.			*PEÇAS E ACESSÓRIOS*						860,79	860,79
3.5.1.1.			*CAIXAS E COLUNAS*						659,82	659,82
3.5.1.1.1.	SINAPI	9171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5,0CM PARA CAIXA	UN	3,00	3,00	14,30	3,79	54,27	54,27
3.5.1.1.2.	AGETOP	70715	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE GRIFA SEM TAMPA	Un	3,00	3,00	79,10	122,75	605,55	605,55
3.5.1.2.			*REGISTROS*						200,97	200,97
3.5.1.2.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	114,75	21,11	135,86	135,86
3.5.1.2.2.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	49,51	15,60	65,11	65,11
3.5.2.			*ÁGUA FRIA*						3.673,80	3.673,80
3.5.2.1.			*TUBOS DE PVC SOLDÁVEL*						2.180,82	2.180,82

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

3.5.2.1.1.	SINAPI	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	12,00	12,00	1,84	2,20	48,48	48,48
3.5.2.1.2.	SINAPI	89447	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	48,00	48,00	5,16	0,27	249,44	249,44
3.5.2.1.3.	SINAPI	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	12,00	12,00	8,58	0,55	109,56	109,56
3.5.2.1.4.	SINAPI	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	18,00	18,00	14,29	0,64	270,54	270,54
3.5.2.1.5.	SINAPI	89451	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	60,00	60,00	23,99	0,79	1486,80	1486,80
3.5.2.2.			*ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL*						*63,61*	*63,61*
3.5.2.2.1.	SINAPI	94799	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FORA D'ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	1,00	1,00	11,76	1,65	13,41	13,41
3.5.2.2.2.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RECALQUE PVC SOLDÁVEL DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	2,00	9,77	1,66	22,86	22,86
3.5.2.2.3.	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RECALQUE PVC SOLDÁVEL DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	2,00	11,27	3,40	29,34	29,34
3.5.2.3.			*LUVAS DE PVC*						*326,90*	*326,90*
3.5.2.3.1.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	3,00	1,35	0,80	6,45	6,45
3.5.2.3.2.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	9,00	9,00	1,62	1,65	29,43	29,43
3.5.2.3.3.	SINAPI	89527	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00	3,00	2,81	2,37	16,14	16,14
3.5.2.3.4.	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	4,00	9,74	1,66	45,68	45,68
3.5.2.3.5.	SINAPI	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	12,00	12,00	16,57	2,03	222,20	222,20
3.5.2.4.			*BUCHAS*						*168,81*	*168,81*
3.5.2.4.1.	SINAPI	9000[illegible]2	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2015	UN	1,00	1,00	3,07	4,40	7,47	7,47
3.5.2.4.2.	SINAPI	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	5,00	9,50	1,66	55,80	55,80
3.5.2.4.3.	SINAPI	89570	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00	3,00	5,01	1,41	19,26	19,26
3.5.2.4.4.	AGETOP	81180	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32 mm	Un	3,00	3,00	3,77	2,57	19,02	19,02
3.5.2.4.5.	AGETOP	81185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	un	2,00	2,00	14,23	3,40	35,26	35,26
3.5.2.4.6.	AGETOP	81166	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75 X 60 mm	Un	2,00	2,00	15,60	3,40	32,00	32,00
3.5.2.5.			*JOELHOS*						*317,11*	*317,11*
3.5.2.5.1.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	1,16	1,21	5,34	5,34
3.5.2.5.2.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	5,00	1,53	3,30	24,15	24,15
3.5.2.5.3.	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00	1,00	3,82	1,44	5,26	5,26
3.5.2.5.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00	3,00	5,67	2,14	23,43	23,43
3.5.2.5.5.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	17,91	5,14	38,10	38,10
3.5.2.5.6.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	6,00	6,00	31,40	6,79	220,14	220,14
3.5.2.5.7.	SINAPI	89506	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00	1,00	19,49	2,50	21,99	21,99
3.5.2.6.			*TÊS*						*383,37*	*383,37*
3.5.2.6.1.	SINAPI	89417	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	2,22	1,42	7,68	7,68
3.5.2.6.2.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00	1,00	1,80	3,49	5,29	5,29
3.5.2.6.3.	SINAPI	89515	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	6,47	5,50	23,94	23,94
3.5.2.6.4.	SINAPI	89538	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00	3,00	15,07	5,56	61,71	61,71
3.5.2.6.5.	SINAPI	89529	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	28,90	8,26	74,32	74,32
3.5.2.6.6.	SINAPI	89617	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	8,66	2,83	22,98	22,98
3.5.2.6.7.	AGETOP	81125	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm	Un	1,00	1,00	9,04	5,50	14,54	14,54
3.5.2.6.8.	SINAPI	94606	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FORA D'ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	5,00	5,00	23,59	8,26	150,25	150,25
3.5.2.6.9.	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	2,00	3,74	3,49	15,66	15,66
3.5.2.7			*LUVESTOS*						*206,88*	*206,88*
3.5.2.7.1	AGETOP	81501	ADESIVO PLASTICO - TRANSLUCIDO G	Un	3,00	3,00	30,98	0,00	92,94	92,94
3.5.2.7.2.	AGETOP	81504	SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM3	Un	3,00	3,00	37,98	0,00	113,94	113,94
3.5.3.			***ESGOTO SANITÁRIO***						***8.652,21***	***8.652,21***
3.5.3.1.			*TUBOS*						*48,90*	*48,90*
3.5.3.1.1.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	6,00	6,00	2,93	4,22	48,90	48,90
3.5.3.2.			*TUBOS*						*334,56*	*334,56*
3.5.3.2.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	24,00	24,00	10,78	3,16	334,56	334,56
3.5.3.3.			*OUTROS*						*8.268,75*	*8.268,75*
3.5.3.3.1.	AGETOP	80845	CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO OU GRELHA 15x20 DM	Un	2,00	2,00	12,52	18,88	62,80	62,80
3.5.3.3.2.	AGETOP	80840	TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	Un	2,00	2,00	30,60	0,00	61,00	61,00
3.5.3.3.3.	AGETOP	81862	FOSSA SEPTICA 8000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00	1,00	5383,43	2217,64	6601,07	6601,07
3.5.3.3.4.	AGETOP	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	1,00	437,07	1104,81	1541,88	1541,88
3.5.4.			***INCÊNDIO***						***1.721,91***	***1.721,91***
3.5.4.0.1.	AGETOP	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C 06 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	4,00	4,00	144,50	0,00	578,00	578,00
3.5.4.0.2.	AGETOP	85005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	Un	2,00	2,00	110,50	0,00	221,00	221,00
3.5.4.0.3.	AGETOP	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 04 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 2A 10BC	Un	1,00	1,00	119,00	0,00	119,00	119,00
3.5.4.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 024_SFE	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	UN	7,00	7,00	20,85	0,62	150,29	150,29
3.5.4.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 025_SFE	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA	UN	14,00	14,00	20,85	0,62	300,58	300,58
3.5.4.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 277_SEE	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR	M2	7,00	7,00	22,77	0,22	161,85	161,85
3.5.4.0.7.	AGETOP	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	9,00	9,00	17,85	3,06	188,19	188,19
3.6.			***COBERTURAS***						***3639,09***	***3639,09***
3.6.0.0.1.	SINAPI	94415	TRAMAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M2	141,05	141,05	27,69	3,11	3639,09	3639,09
3.7.			***FORROS***						***12930,89***	***12930,89***
3.7.0.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PRIVADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017_P	M2	565,14	565,14	22,88	5,25	12930,89	12930,89
3.8.			***REVESTIMENTO DE PISO***						***26.815,92***	***26.815,92***
3.8.1.			***REFORMA ELÉTRICA***						***344,80***	***344,80***
3.8.1.0.1.	AGETOP	22[illegible]82	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5:3,5	m2	20,00	20,00	16,61	0,02	344,80	344,80
3.8.2.			***OUTROS***						***26.471,12***	***26.471,12***

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

3.8.5.0.1.	SINAPI	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	412,00	412,00	34,78	9,44	18245,17	18245,17
3.8.5.0.2.	AGETOP	221102	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	215,71	215,71	8,50	0,00	2083,52	2083,52
3.8.5.0.3.	AGETOP	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE SINA ACRILICA DUAS DEMÃOS	m2	434,70	434,70	12,75	0,00	5542,42	5542,42
3.9.			**ADMINISTRAÇÃO**						**15.184,80**	**15.184,80**
3.9.0.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80,00	0,00	49,11	3929,80	3929,80
3.9.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	880,00	0,00	12,90	11254,00	11254,00
3.10.			**PINTURA**						**16.707,10**	**16.707,10**
3.10.0.0.1.	AGETOP	200104	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA ALATEX	m2	10,00	10,00	0,00	2,78	27,80	27,80
3.10.0.0.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E FUNDAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	10,00	10,00	1,32	4,81	63,40	63,40
3.10.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.212,00	1.212,00	2,56	3,06	7020,48	7020,48
3.10.0.0.4.	AGETOP	201550	PINTURA ESMALTE SINTETICO PAREDES - 2 DEMÃOS (SEM LIXADOR)	m2	492,00	492,00	4,50	4,51	4477,20	4477,20
3.10.0.0.5.	AGETOP	200202	CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS MUROS E PAREDES - (OBRA)	m2	920,00	920,00	0,41	0,74	1088,00	1088,00
3.10.0.0.6.	AGETOP	201620	LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	14,40	14,40	1,40	68,02	999,64	999,64
3.10.0.0.7.	SINAPI	741491	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	185,90	185,90	4,20	7,20	2154,58	2154,58
4.			**QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD-03**	**UN**	**1,00**				**205.030,11**	**205.030,11**
4.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**98,28**	**98,28**
4.1.0.0.1.	AGETOP	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	614,27	614,27	0,11	0,05	98,28	98,28
4.2.			**SERVIÇO EM TERRA**						**3.381,86**	**3.381,86**
4.2.0.0.1.	AGETOP	41002	APILOAMENTO	m2	800,06	800,06	0,00	2,78	2224,18	2224,18
4.2.0.0.2.	AGETOP	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	800,06	800,06	0,00	1,40	1157,68	1157,68
4.3.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**22.409,37**	**22.409,37**
4.3.0.0.1.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRAÇO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	M	145,20	145,20	15,56	19,21	5087,45	5087,45
4.3.0.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	25,71	25,71	0,00	22,64	582,07	582,07
4.3.0.0.3.	AGETOP	50002	APILOAMENTO BLOCOS/SAPATAS	m2	11,88	11,88	0,00	2,78	33,03	33,03
4.3.0.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	11,79	11,79	0,00	11,84	139,59	139,59
4.3.0.0.5.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	140,16	140,16	12,22	25,86	5056,07	5056,07
4.3.0.0.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	211,00	211,00	4,12	1,47	1179,49	1179,49
4.3.0.0.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	401,70	401,70	3,95	1,47	2177,21	2177,21
4.3.0.0.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	211,20	211,20	3,91	1,47	1130,25	1130,25
4.3.0.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	222,60	222,60	4,28	1,28	1237,65	1237,65
4.3.0.0.10.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	20,69	20,69	214,05	43,71	5351,07	5351,07
4.3.0.0.11.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	20,69	20,69	6,05	20,83	432,00	432,00
4.4.			**ESTRUTURA**						**25.276,21**	**25.276,21**
4.4.0.0.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	M2	114,96	114,96	12,22	23,86	4147,75	4147,75
4.4.0.0.2.	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	220,11	220,11	17,66	23,75	8445,10	8445,10
4.4.0.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	837,20	837,20	3,91	1,47	4504,13	4504,13
4.4.0.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	320,00	320,00	3,95	1,47	1734,40	1734,40
4.4.0.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	68,70	68,70	4,12	1,47	384,03	384,03
4.4.0.0.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	290,51	290,51	4,28	1,28	1615,22	1615,22
4.4.0.0.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	17,91	17,91	214,05	43,71	3597,96	3597,96
4.4.0.0.8.	SINAPI	92815	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE BATIDA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	13,91	13,91	0,00	24,99	347,61	347,61
4.5.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**7.254,06**	**7.254,06**
4.5.0.0.1.	AGETOP	70451	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	Un	60,00	60,00	0,28	0,17	27,00	27,00
4.5.0.0.2.	AGETOP	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	12,00	12,00	0,22	0,17	4,68	4,68
4.5.0.0.3.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	1,00	1,00	0,12	0,17	0,29	0,29
4.5.0.0.4.	AGETOP	70034	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,25	0,25	31,67	9,35	10,25	10,25
4.5.0.0.5.	SINAPI	92807	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	4,00	4,70	10,47	60,68	60,68
4.5.0.0.6.	AGETOP	70014	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOSTA COM FUNDO DE BOLSA SEM TAMPA	Un	1,00	1,00	68,01	108,34	176,35	176,35
4.5.0.0.7.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	4,00	2,66	4,87	30,12	30,12
4.5.0.0.8.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	1,00	3,31	5,52	9,03	9,03
4.5.0.0.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	5,00	5,00	8,17	1,30	47,75	47,75
4.5.0.0.10.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	1,00	1,00	36,03	16,52	52,55	52,55
4.5.0.0.11.	SINAPI	96963	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETRODUTO/BANDEJA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, AF_07/2017	M	30,00	30,00	21,70	2,03	801,00	801,00
4.5.0.0.12.	SINAPI	91821	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	120,00	120,00	1,25	3,11	523,20	523,20
4.5.0.0.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	360,00	360,00	1,43	0,59	727,20	727,20
4.5.0.0.14.	AGETOP	71151	FITA DE AUTO FUSÃO, 19MM E 10,00 MM	Un	1,00	1,00	15,05	2,07	17,12	17,12
4.5.0.0.15.	AGETOP	71456	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	1,00	54,41	11,01	65,42	65,42
4.5.0.0.16.	SINAPI	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	61,13	1,47	751,20	751,20
4.5.0.0.17.	SINAPI	74246/2	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00	12,00	118,38	5,22	1491,60	1491,60
4.5.0.0.18.	AGETOP	70029	CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	12,00	12,00	3,17	6,24	112,02	112,02
4.5.0.0.19.	AGETOP	70030	CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4"	un	12,00	12,00	1,02	1,47	29,88	29,88
4.5.0.0.20.	SINAPI	83403	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	172,03	39,04	211,27	211,27
4.5.0.0.21.	AGETOP	72238	REFLETOR APF USO EXTERNO V.METALICO 400 W	Un	12,00	12,00	72,30	3,22	900,36	900,36
4.5.0.0.22.	AGETOP	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO	Un	12,00	12,00	1,73	0,55	26,40	26,40
4.5.0.0.23.	AGETOP	71184	DISPONTIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA	Un	3,00	3,00	29,07	18,52	142,77	142,77
4.5.0.0.24.	SINAPI	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	4,00	5,08	5,32	44,00	44,00
4.5.0.0.25.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1,00	1,00	28,33	5,03	33,26	33,26
4.5.0.0.26.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	10,00	10,00	5,34	1,47	68,10	68,10
4.5.0.0.27.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_05/2018	UN	1,00	1,00	10,03	3,91	13,94	13,94

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

4.5.0.0.28.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	26,03	16,52	52,45	52,45
4.5.0.0.29.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	2,51	1,19	444,00	444,00
4.5.0.0.30.	SINAPI	91872	ELETRODUTO FLEXÍVEL ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00	2,14	3,67	174,30	174,30
4.5.0.0.31.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	0,68	0,91	15,90	15,90
4.5.0.0.32.	AGETOP	70314	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X300 M FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	1,00	68,61	108,34	176,95	176,95
									12.586,46	12.586,46
4.6.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
4.6.0.0.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	41,40	41,40	30,18	17,66	1986,57	1986,57
4.6.0.0.2.	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	82,00	82,00	12,27	14,67	2209,08	2209,08
4.6.0.0.3.	SINAPI	73811/1	CONGRAU DE CONCRETO (FEMENTO VAZADO 7,5X19X39 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	118,80	118,80	42,36	27,03	8214,81	8214,81
									1290,75	1290,75
4.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO							
4.7.0.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDO PARA LAJE OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	75,00	75,00	5,93	11,22	1290,75	1290,75
									64167,18	64167,18
4.8.			ESTRUTURAS METÁLICAS							
4.8.0.0.1.	AGETOP	150103	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO COR TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	7.540,08	7.540,08	8,50	0,00	64167,18	64167,18
									21666,84	21666,84
4.9.			COBERTURAS							
4.9.0.0.1.	AGETOP	160000	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	817,00	817,00	23,58	2,94	21666,84	21666,84
									2.084,22	2.084,22
4.10.			REVESTIMENTO DE PAREDE							
4.10.0.0.1.	SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	127,40	127,40	1,12	1,78	257,86	257,86
4.10.0.0.2.	SINAPI	87550	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	127,40	127,40	4,08	9,29	1726,50	1726,50
									22.533,51	22.533,51
4.11.			REVESTIMENTO DE PISO							
4.11.0.0.1.	AGETOP	230001	PISO LAMINADO COM CONCRETO FINNADO 20MPA E=7 CM	m2	574,67	574,67	25,25	5,95	17287,17	17287,17
4.11.0.0.2.	AGETOP	220100	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONCRETO SIMPEN.5 CM 1:2:5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM)ESCAVAÇÃO,RETIRADA,APLICAMENTO,RETIRADA INTERNO	m2	98,03	98,03	22,08	20,40	3051,91	3051,91
4.11.0.0.3.	AGETOP	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO (ESPESSURA = 5 CM, 1:2,5:3,5	m2	34,48	34,48	10,61	6,65	504,43	504,43
									5.798,61	5.798,61
4.12.			PINTURA							
4.12.0.0.1.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	123,40	123,40	5,10	1,85	857,03	857,03
4.12.0.0.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	280,20	280,20	4,20	7,39	3351,82	3351,82
4.12.0.0.3.	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	323,00	323,00	0,30	4,62	1589,16	1589,16
									16.482,76	16.482,76
4.13.			DIVERSOS							
4.13.0.0.1.	AGETOP	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	615,27	615,27	0,45	1,04	915,26	915,26
4.13.0.0.2.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM	M2	140,80	140,80	47,05	2,48	6673,82	6673,82
4.13.0.0.3.	AGETOP	270800	SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENROLADO - 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)	CJ	1,00	1,00	3271,11	505,86	3776,97	3776,97
4.13.0.0.4.	AGETOP	271100	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENTADA/PINTADA) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.	CJ	1,00	1,00	1675,54	98,02	1773,56	1773,56
4.13.0.0.5.	AGETOP	271101	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 X 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	1,00	2224,40	69,88	2294,28	2294,28
4.13.0.0.6.	AGETOP	271102	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	1,00	707,22	31,65	738,87	738,87
									189.182,95	189.182,95
5.			BLOCO PÁTIO, COZINHA E REFEITÓRIO - PADRÃO SEC. XXI 2015	UN	1,00					
									698,50	698,50
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
5.1.0.0.1.	AGETOP	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	207,49	207,49	1,55	0,83	698,50	698,50
									427,63	427,63
5.2.			TRANSPORTES							
5.2.0.0.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	20,54	20,54	4,53	0,58	104,05	104,05
5.2.0.0.2.	SINAPI	72907	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	20,54	20,54	6,36	9,55	322,58	322,58
									2.107,57	2.107,57
5.3.			SERVIÇO EM TERRA							
5.3.0.0.1.	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	58,70	58,70	16,66	11,36	1644,77	1644,77
5.3.0.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	24,49	24,49	0,00	17,88	437,88	437,88
5.3.0.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,87	11,87	0,41	1,60	24,02	24,02
									18.712,34	18.712,34
5.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGENS						1.452,36	1.452,36
5.4.1.			SONDAGEM DO TERRENO							
5.4.1.0.1.	AGETOP	50001	SONDAGENS (PINTEROS) - (OBRAS CIVIS)	m	28,00	28,00	51,87	0,00	1452,36	1452,36
									11.602,05	11.602,05
5.4.2.			ESTACAS E BLOCOS							
5.4.2.0.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_05/2018	M	35,00	35,00	22,61	15,03	1317,40	1317,40
5.4.2.0.2.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_05/2018	M	42,00	42,00	15,46	19,71	1470,42	1470,42
5.4.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 201_SEE	ESTACA A TRADO DIAM 50 CM S/FERRO	M	28,00	28,00	21,49	27,08	1356,96	1356,96
5.4.2.0.4.	SINAPI	98240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	11,94	11,94	6,68	3,51	121,66	121,66
5.4.2.0.5.	AGETOP	51000	FORMA TÁBUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	66,08	66,08	12,22	23,86	2107,68	2107,68
5.4.2.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	328,00	328,00	3,91	1,47	1764,64	1764,64
5.4.2.0.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,80	16,80	3,89	1,83	96,09	96,09
5.4.2.0.8.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,70	8,70	4,81	0,71	48,02	48,02
5.4.2.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	183,80	183,80	4,38	1,28	1021,92	1021,92
5.4.2.0.10.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO ARGILA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,93	7,93	219,52	41,35	2068,69	2068,69
5.4.2.0.11.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	7,93	7,93	0,05	20,85	165,57	165,57
									5.657,93	5.657,93
5.4.3.			VIGAS BALDRAMES							
5.4.3.0.1.	AGETOP	51000	FORMA TÁBUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	82,24	82,24	12,22	23,86	2987,21	2987,21
5.4.3.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,50	158,50	3,95	1,47	864,40	864,40
5.4.3.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,60	9,60	3,91	1,47	51,64	51,64
5.4.3.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,20	7,30	3,89	1,83	41,75	41,75
5.4.3.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,00	74,00	4,28	1,28	411,44	411,44
5.4.3.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO ARGILA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,69	4,69	219,52	41,35	1223,48	1223,48

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

5.4.3.0.7.	SINAPI	74137/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	3,00	3,00	0,05	20,83	97,02	97,02
5.5.			**ESTRUTURA**						**13550,24**	**13550,24**
5.5.1.			***PILAR***						***13.550,24***	***13.550,24***
5.5.1.0.1.	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	141,65	141,65	17,31	13,90	4420,89	4420,89
5.5.1.0.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,00	132,00	3,95	1,47	715,44	715,44
5.5.1.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,10	246,10	5,91	1,47	1724,01	1724,01
5.5.1.0.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,40	37,40	5,64	1,83	211,02	211,02
5.5.1.0.5.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,50	17,50	4,77	0,62	94,32	94,32
5.5.1.0.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,60	161,60	4,28	1,28	898,49	898,49
5.5.1.0.7.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,74	7,74	306,13	13,30	2472,85	2472,85
5.5.1.0.8.	SINAPI	74220/1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRECARGA TOTAL DE 200 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M(E=8) M. C/ ALIVIAR E CAPEAMENTO, FCK=20MPA, 3CM INTERFIXO 30L M. C/ESCORAMENTO (REAPR.3VU) E DESCARGA NEGATIVA	M2	67,04	67,04	50,26	11,61	3410,32	3410,32
5.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**15.760,10**	**15.760,10**
5.6.1.			***ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS***						***5.643,45***	***5.643,45***
5.6.1.0.1.	AGETOP	70342	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM. 1"	Un	5,00	5,00	0,46	0,17	3,15	3,15
5.6.1.0.2.	AGETOP	70345	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM. 2"	Un	5,00	5,00	0,68	1,09	8,85	8,85
5.6.1.0.3.	AGETOP	70101	BUCHA DE NYLON S-6	Un	118,00	118,00	0,03	0,28	36,58	36,58
5.6.1.0.4.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIÂM. 1"	PR	230,00	230,00	0,42	0,17	130,24	130,24
5.6.1.0.5.	AGETOP	70423	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIÂM. 2"	PR	5,00	5,00	1,00	1,09	10,45	10,45
5.6.1.0.6.	AGETOP	71061	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	230,00	230,00	0,06	0,18	56,64	56,64
5.6.1.0.7.	SINAPI	91874	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00	340,00	1,05	2,38	1472,20	1472,20
5.6.1.0.8.	SINAPI	91876	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	200,00	2,82	2,73	1114,00	1114,00
5.6.1.0.9.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00	1,25	3,11	436,00	436,00
5.6.1.0.10.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	50,00	4,00	2,26	302,50	302,50
5.6.1.0.11.	SINAPI	91903	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	3,06	4,24	73,00	73,00
5.6.1.0.12.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	6,40	7,76	141,60	141,60
5.6.1.0.13.	SINAPI	91914	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00	67,00	1,75	1,83	239,86	239,86
5.6.1.0.14.	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	114,00	114,00	1,50	2,89	500,46	500,46
5.6.1.0.15.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X80 MM SOBREPOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	8,88	12,85	43,46	43,46
5.6.1.0.16.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	2,78	5,10	78,80	78,80
5.6.1.0.17.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	4,08	5,83	40,55	40,55
5.6.1.0.18.	AGETOP	70361	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA REFLETOR (ALTA/BAIXA)	Un	2,00	2,00	0,93	2,75	7,36	7,36
5.6.1.0.19.	SINAPI	92965	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	55,00	2,72	2,75	289,91	289,91
5.6.1.0.20.	SINAPI	93065	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	48,00	48,00	6,29	5,79	579,84	579,84
5.6.2.			***CABOS E FIOS (CONDUTORES)***						***2.101,05***	***2.101,05***
5.6.2.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	300,00	1,43	0,59	707,00	707,00
5.6.2.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00	420,00	2,15	0,80	1365,00	1365,00
5.6.2.0.3.	AGETOP	70361	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	5,00	5,00	3,22	2,49	29,05	29,05
5.6.3.			***ILUMINAÇÃO E TOMADAS***						***8.000,62***	***8.000,62***
5.6.3.0.1.	SINAPI	92680	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO): 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,00	5,68	5,32	374,00	374,00
5.6.3.0.2.	SINAPI	92681	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO): 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	14,00	11,01	6,20	240,94	240,94
5.6.3.0.3.	SINAPI	92620	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	16,00	15,61	10,00	424,16	424,16
5.6.3.0.4.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	18,20	12,55	30,75	30,75
5.6.3.0.5.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	18,20	12,55	30,75	30,75
5.6.3.0.6.	SINAPI	97602	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	2,00	84,34	8,30	185,28	185,28
5.6.3.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP.387_SEE	LÂMPADA LED TUBULAR 18W	UN	94,00	94,00	18,86	6,27	1770,42	1770,42
5.6.3.0.8.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	47,00	47,00	40,00	7,10	2214,17	2214,17
5.6.3.0.9.	AGETOP	71508	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	5,00	5,00	17,85	3,06	104,55	104,55
5.6.3.0.10.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	14,00	14,00	118,38	5,02	1740,20	1740,20
5.6.3.0.11.	SINAPI	74238	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	14,00	61,13	1,47	870,40	870,40
5.6.4.			***CENTRAL DE GÁS***						***14,98***	***14,98***
5.6.4.0.1.	AGETOP	71063	PARAFUSO P/BUCHA S-10	Un	14,00	14,00	0,14	0,51	9,10	9,10
5.6.4.0.2.	AGETOP	70103	BUCHA DE NYLON S-10	Un	14,00	14,00	0,06	0,36	5,88	5,88
5.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**8.523,35**	**8.523,35**
5.7.1.			***BLOCO PÁTIO - BLOCO D***						***2.296,26***	***2.296,26***
5.7.1.0.1.	AGETOP	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	1,00	7,13	2,75	9,88	9,88
5.7.1.0.2.	AGETOP	80512	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1 1/4")	Un	1,00	1,00	4,67	5,87	10,54	10,54
5.7.1.0.3.	AGETOP	80514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1 1/2" (ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	1,00	17,22	2,57	19,79	19,79
5.7.1.0.4.	AGETOP	80517	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	Un	1,00	1,00	148,46	29,80	178,25	178,25
5.7.1.0.5.	AGETOP	80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PVASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	1,00	1,00	2,05	3,57	6,60	6,60
5.7.1.0.6.	AGETOP	80490	FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR)	PAR	2,00	2,00	2,29	2,75	9,90	9,90
5.7.1.0.7.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	18,67	2,07	41,38	41,38
5.7.1.0.8.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	62,56	6,60	139,12	139,12
5.7.1.0.9.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	15,84	2,75	37,18	37,18
5.7.1.0.10.	AGETOP	80670	SIFÃO P/PIA 1 1/2" X 2" METAL	Un	8,00	8,00	62,56	6,60	556,48	556,48
5.7.1.0.11.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	8,00	25,18	2,31	219,92	219,92

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

5.7.1.0.12.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	1,00	16,54	9,01	26,45	26,45
5.7.1.0.13.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	1,00	49,51	15,60	65,11	65,11
5.7.1.0.14.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	25,74	11,19	36,93	36,93
5.7.1.0.15.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	25,74	11,19	36,93	36,93
5.7.1.0.16.	SINAPI	89892	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,00	48,00	1,84	2,20	193,02	193,02
5.7.1.0.17.	SINAPI	89403	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00	12,00	5,82	2,37	98,28	98,28
5.7.1.0.18.	SINAPI	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00	12,00	8,38	6,35	100,56	100,56
5.7.1.0.19.	SINAPI	89183	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	0,72	1,45	8,68	8,68
5.7.1.0.20.	SINAPI	89191	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	1,07	1,65	5,44	5,44
5.7.1.0.21.	SINAPI	89196	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	2,72	2,57	5,29	5,29
5.7.1.0.22.	SINAPI	89528	LUVA, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	1,35	0,80	8,60	8,60
5.7.1.0.23.	SINAPI	89541	LUVA, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	2,28	0,97	3,25	3,25
5.7.1.0.24.	SINAPI	89575	LUVA, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	2,81	2,57	5,38	5,38
5.7.1.0.25.	SINAPI	96702	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	1,00	1,00	1,94	0,89	2,83	2,83
5.7.1.0.26.	AGETOP	81165	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60 X 50 mm	Un	2,00	2,00	5,35	3,30	17,30	17,30
5.7.1.0.27.	AGETOP	81179	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	1,00	2,87	2,57	5,44	5,44
5.7.1.0.28.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	0,76	3,30	4,06	4,06
5.7.1.0.29.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00	25,00	0,92	3,50	87,50	87,50
5.7.1.0.30.	SINAPI	89391	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	5,67	2,14	15,62	15,62
5.7.1.0.31.	SINAPI	90372	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00	17,00	3,39	2,00	93,16	93,16
5.7.1.0.32.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	8,00	2,22	1,62	30,72	30,72
5.7.1.0.33.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	15,07	5,50	20,57	20,57
5.7.1.0.34.	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	3,00	3,34	3,49	20,49	20,49
5.7.1.0.35.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	8,66	2,83	11,49	11,49
5.7.1.0.36.	AGETOP	81440	TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLD CURTA 25X25X12"	Un	2,00	2,00	3,85	3,67	15,04	15,04
5.7.1.0.37.	AGETOP	81501	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G	Un	2,00	2,00	30,98	0,00	61,96	61,96
5.7.1.0.38.	AGETOP	81504	SOLDA O LIMPADORA 1000 CM3	Un	2,00	2,00	37,98	0,00	75,96	75,96
5.7.2.			***ESGOTO SANITÁRIO***						*6.227,09*	*6.227,09*
5.7.2.1.			*BLOCO PÁTIO - BLOCO D*						*3.392,11*	*3.392,11*
5.7.2.1.1.	SINAPI	89846	BOCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	9,00	9,00	5,26	0,87	55,17	55,17
5.7.2.1.2.	AGETOP	81662	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	Un	3,00	3,00	15,69	4,03	59,16	59,16
5.7.2.1.3.	AGETOP	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00	1,00	18,42	4,03	22,46	22,46
5.7.2.1.4.	AGETOP	81679	CORPO RALO SIFONADO CONDUTO DIAM. 100 X 40	Un	1,00	1,00	3,67	4,03	7,70	7,70
5.7.2.1.5.	AGETOP	81775	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM	Un	1,00	1,00	12,37	1,47	14,14	14,14
5.7.2.1.6.	AGETOP	81792	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM	Un	4,00	1,00	8,50	1,47	29,88	29,88
5.7.2.1.7.	AGETOP	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	2,00	2,00	87,76	179,14	455,80	455,80
5.7.2.1.8.	AGETOP	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00	2,00	25,65	7,58	66,46	66,46
5.7.2.1.9.	AGETOP	81865	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	1,00	3,13	1,28	4,41	4,41
5.7.2.1.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	2,20	2,01	21,50	21,50
5.7.2.1.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	3,08	2,60	32,30	32,30
5.7.2.1.12.	AGETOP	81927	JOELHO 90 GRAUS CANFL 40 mm	Un	13,00	13,00	2,11	5,14	94,25	94,25
5.7.2.1.13.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00	14,00	3,73	1,99	80,08	80,08
5.7.2.1.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	3,64	2,60	12,48	12,48
5.7.2.1.15.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	4,59	8,26	12,85	12,85
5.7.2.1.16.	AGETOP	81961	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	1,00	1,00	3,18	5,32	8,50	8,50
5.7.2.1.17.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	8,08	1,17	9,25	9,25
5.7.2.1.18.	AGETOP	81971	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	3,00	3,00	6,59	6,79	20,87	20,87
5.7.2.1.19.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	13,84	2,15	15,99	15,99
5.7.2.1.20.	AGETOP	81973	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	4,00	4,00	11,03	8,44	80,28	80,28
5.7.2.1.21.	SINAPI	89902	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	35,86	2,53	38,39	38,39
5.7.2.1.22.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	0,83	2,57	13,60	13,60
5.7.2.1.23.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	1,88	2,57	22,25	22,25
5.7.2.1.24.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	2,03	3,30	10,66	10,66
5.7.2.1.25.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	2,03	4,22	16,30	16,30
5.7.2.1.26.	AGETOP	82052	PORTA GRELHA QUADRADO 30 MM DIAM. 150 MM	Un	1,00	1,00	5,26	1,83	7,09	7,09
5.7.2.1.27.	AGETOP	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PGRUT QUADRADA DIAM. 100 MM	Un	4,00	4,00	5,26	1,83	28,36	28,36
5.7.2.1.28.	SINAPI	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	0,65	0,77	20,68	20,68
5.7.2.1.29.	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	5,27	8,26	27,06	27,06

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

5.7.2.1.30.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	7,13	1,17	8,30	8,30
5.7.2.1.31.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	24,00	24,00	2,96	4,41	176,88	176,88
5.7.2.1.32.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	5,10	5,50	318,00	318,00
5.7.2.1.33.	SINAPI	89710	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	6,00	8,61	141,79	141,79
5.7.2.1.34.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	12,00	12,00	7,83	9,54	208,44	208,44
5.7.2.1.35.	AGETOP	81854	CAIXA DE GORDURA 300 L, COMPLETO PADRÃO AGETOP IMPERMEABILIZADA	un	1,00	1,00	667,46	443,58	1111,04	1111,04
5.7.2.2.			*LOÇAS E METAIS*						2.769,02	2.769,02
5.7.2.2.1.	SINAPI	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	305,65	12,16	317,81	317,81
5.7.2.2.2.	SINAPI	86933	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	61,91	31,95	187,72	187,72
5.7.2.2.3.	SINAPI	86900	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	35,27	1,35	73,24	73,24
5.7.2.2.4.	SINAPI	95544	PAPeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_10/2016	UN	1,00	1,00	14,05	2,04	16,09	16,09
5.7.2.2.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO SOLA 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	1,00	35,23	4,08	39,31	39,31
5.7.2.2.6.	SINAPI	95542	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	1,00	14,30	2,04	16,34	16,34
5.7.2.2.7.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	531,66	30,37	562,03	562,03
5.7.2.2.8.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	4,00	129,37	9,01	557,12	557,12
5.7.2.2.9.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	7,00	27,54	3,67	218,47	218,47
5.7.2.2.10.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	67,71	2,30	70,01	70,01
5.7.2.2.11.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	3,00	196,29	12,53	626,46	626,46
5.7.2.2.12.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	45,15	7,46	52,61	52,61
5.7.2.2.13.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	27,54	3,67	31,21	31,21
5.7.2.3.			*CENTRAL DE GÁS*						165,96	165,96
5.7.2.3.1.	SINAPI	83755	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	156,55	9,41	165,96	165,96
5.8.			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**						**3.476,75**	**3.476,75**
5.8.0.0.1.	AGETOP	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG)	Un	1,00	1,00	1115,89	422,14	1559,03	1559,03
5.8.0.0.2.	AGETOP	91023	UNIÃO 5/8 BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS	Un	3,00	3,00	43,66	2,03	134,39	134,39
5.8.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 382_SEE	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM BOLSA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	1,00	7,42	11,13	18,55	18,55
5.8.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 382_SEE	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM BOLSA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	3,00	3,00	2,89	2,03	17,46	17,46
5.8.0.0.5.	AGETOP	91021	LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS)	Un	2,00	2,00	6,53	2,03	18,52	18,52
5.8.0.0.6.	SINAPI	92692	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	3,83	3,45	21,84	21,84
5.8.0.0.7.	AGETOP	91031	NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4"	Un	6,00	6,00	6,41	2,03	56,04	56,04
5.8.0.0.8.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00	14,14	5,84	500,40	500,40
5.8.0.0.9.	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	7,03	8,79	100,32	100,32
5.8.0.0.10.	COMPOSIÇÃO	COMP 237_SEE	FITA ANTICORROSIVA	M	24,00	24,00	8,79	3,67	227,04	227,04
5.8.0.0.11.	AGETOP	91025	VÁLVULA ESFERA LATÃO 3/4"	Un	4,00	4,00	29,66	7,03	150,36	150,36
5.8.0.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP 210_SEE	REGULADOR DE PRESSÃO 0,08 KGF/CM² MODELO AP-40, COM MANÔMETRO	UN	1,00	1,00	175,41	21,11	196,52	196,52
5.8.0.0.13.	AGETOP	91018	TE 90 GRAUS 3/4" NPT 300 LBS	Un	1,00	1,00	15,26	6,75	22,01	22,01
5.8.0.0.14.	AGETOP	91029	VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT	Un	2,00	2,00	12,22	7,03	40,50	40,50
5.8.0.0.15.	COMPOSIÇÃO	COMP 211_SEE	REGULADOR DE 2° ESTÁGIO 3KG/H	UN	2,00	2,00	51,22	21,11	145,26	145,26
5.8.0.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP 212_SEE	NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP	UN	2,00	2,00	5,14	2,03	16,14	16,14
5.8.0.0.17.	COMPOSIÇÃO	COMP 213_SEE	NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP	UN	1,00	1,00	8,25	2,93	11,18	11,18
5.8.0.0.18.	COMPOSIÇÃO	COMP 235_SEE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (200X300 PROIBIDO FUMAR	UN	2,00	2,00	20,85	0,62	42,94	42,94
5.8.0.0.19.	COMPOSIÇÃO	COMP 236_SEE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (200X300 PERIGO INFLAMAVEL	UN	2,00	2,00	20,85	0,62	42,94	42,94
5.8.0.0.20.	AGETOP	91043	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	7,00	7,00	0,00	3,67	29,89	29,89
5.8.0.0.21.	AGETOP	91045	SUPORTE PARA COLETOR	Un	3,00	3,00	9,94	5,56	46,22	46,22
5.9.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**6.094,28**	**6.094,28**
5.9.1.			***ELEMENTOS VAZADOS***						***1.394,20***	***1.394,20***
5.9.1.0.1.	SINAPI	73917/1	CONCRETO DE CIMENTO DE FUNDAÇÃO VAZADO, TRAÇO 1:3:6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	19,02	19,02	42,36	27,63	1394,20	1394,20
5.9.2.			***ALVENARIA DE VEDAÇÃO***						***4.700,08***	***4.700,08***
5.9.2.0.1.	SINAPI	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	136,52	136,52	13,27	14,07	2814,36	2814,36
5.9.2.0.2.	SINAPI	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,17	9,17	20,79	9,76	280,14	280,14
5.9.2.0.3.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	5,73	5,73	4,76	3,78	48,02	48,02
5.9.2.0.4.	AGETOP	90010	VERGA CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,44	0,44	891,80	371,33	556,65	556,65
5.10.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**8.456,41**	**8.456,41**
5.10.0.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	82,24	82,24	5,09	11,22	1415,35	1415,35
5.10.0.0.2.	SINAPI	74069/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	112,19	112,19	40,12	22,56	7032,06	7032,06
5.10.0.0.3.	AGETOP	120210	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE	CM3	90,00	90,00	0,06	0,04	9,00	9,00
5.11.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**48730,50**	**48730,50**
5.11.0.0.1.	AGETOP	130107	ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO CO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	5.733,00	5.733,00	8,50	0,00	48730,50	48730,50
5.12.			**COBERTURAS**						**11.637,57**	**11.637,57**
5.12.0.0.1.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	398,03	398,03	22,03	3,11	10269,17	10269,17
5.12.0.0.2.	SINAPI	94201	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,30	50,30	16,54	9,18	991,91	991,91

009

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

5.12.0.0.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25.15	25.15	16.26	4.71	376.40	376.40
									9.070,57	9.070,57
5.13.			ESQUADRIAS METÁLICAS						366,15	366,15
5.13.1.			PORTAS DE FERRO/ALUMÍNIO							
5.13.1.0.1.	AGETOP	180502	PORTA DE ABRIR/DOBRA DE VIDRO PF-2 CAIXILHAGENS	m2	1.68	1.68	194.42	23.53	366.15	366.15
									4.969,37	4.969,37
5.13.2.			PORTAS METÁLICAS							
5.13.2.0.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	4.41	4.41	364.40	23.53	1710.77	1710.77
5.13.2.0.2.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	3.36	3.36	364.40	23.53	1303.44	1303.44
5.13.2.0.3.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	5.04	5.04	364.40	23.53	1955.16	1955.16
									1.701,90	1.701,90
5.13.3.			JANELAS ALUMÍNIO							
5.13.3.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	3.15	3.15	157.46	25.16	575.25	575.25
5.13.3.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO E/OU CONVÊ, CONTRAMARCO COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	1.80	1.80	333.66	7.85	590.71	590.71
5.13.3.0.3.	SINAPI	74130/3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, BATIDA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2.64	2.64	107.26	30.07	362.55	362.55
5.13.3.0.4.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	2.10	2.10	97.41	25.16	257.29	257.29
									1.943,15	1.943,15
5.13.4.			PORTÕES METÁLICOS							
5.13.4.0.1.	SINAPI	74130/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	3.24	3.24	174.87	23.84	643.83	643.83
5.13.4.0.2.	SINAPI	74130/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	3.00	3.00	195.80	22.58	775.36	775.36
5.13.4.0.3.	SINAPI	74130/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	2.16	2.16	229.00	22.58	553.57	553.57
									509,36	509,36
5.14.			VIDROS							
5.14.0.0.1.	SINAPI	84029	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM	M2	7.05	7.05	72.25	0.00	509.36	509.36
									13.803,34	13.803,34
5.15.			REVESTIMENTO DE PAREDE							
5.15.0.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	462.14	462.14	1.12	1.78	1330.20	1330.20
5.15.0.0.2.	SINAPI	87362	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	201.12	201.12	6.60	4.47	2227.39	2227.39
5.15.0.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	261.02	261.02	7.30	6.02	3656.00	3656.00
5.15.0.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	201.12	201.12	22.58	10.24	6660.75	6660.75
									1.083,59	1.083,59
5.16.			FORROS							
5.16.0.0.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TINTA COMUM. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54.18	54.18	1.61	0.62	120.82	120.82
5.16.0.0.2.	SINAPI	96408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	54.18	54.18	5.74	12.03	962.77	962.77
									12.235,70	12.235,70
5.17.			REVESTIMENTO DE PISO							
5.17.0.0.1.	AGETOP	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO TRAÇO 1:3 (CT SP=50MM) BASE	m2	13.57	13.57	12.44	5.72	240.43	240.43
5.17.0.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12.83	12.83	27.81	4.08	357.82	357.82
5.17.0.0.3.	SINAPI	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	257.72	257.72	34.78	9.44	11390.37	11390.37
5.17.0.0.4.	AGETOP	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (CE3 ARME)	m2	1.29	1.29	168.08	14.16	235.08	235.08
									764,58	764,58
5.18.			FERRAGENS							
5.18.0.0.1.	SINAPI	91708	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10.00	10.00	43.40	18.94	623.40	623.40
5.18.0.0.2.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3.00	3.00	32.72	14.54	141.18	141.18
									784,16	784,16
5.19.			ADMINISTRAÇÃO						784,16	784,16
5.19.1.			LAUDO DE ESTANQUEIDADE							
5.19.1.0.1.	SINAPI	00738	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46.00	16.00	0.00	49.00	784.16	784.16
									8.572,20	8.572,20
5.20.			PINTURA							
5.20.0.0.1.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54.18	54.18	1.52	4.81	347.50	347.50
5.20.0.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261.02	261.02	2.56	3.08	1707.07	1707.07
5.20.0.0.3.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54.18	54.18	2.03	2.84	261.85	261.85
5.20.0.0.4.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	539.93	539.93	4.20	7.39	6257.78	6257.78
									4.184,21	4.184,21
5.21.			DIVERSOS							
5.21.0.0.1.	AGETOP	271008	BANCADA DE GRANITO CINZA LIÓ	m2	10.43	10.43	185.83	26.46	2214.18	2214.18
5.21.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 415_SEE	PELTORIE EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M2	2.11	2.11	159.16	14.16	205.70	205.70
5.21.0.0.3.	AGETOP	271302	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015	m	11.04	11.04	89.16	56.26	1604.33	1604.33
6.			VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC 2009 - OPÇÃO 2 - 61,65M²	UN	1.00				84.722,07	84.722,07
6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						146,72	146,72
6.1.0.0.1.	AGETOP	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO REBAIXO) 15CM E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	61.65	61.65	1.55	0.83	146.72	146.72
6.2.			TRANSPORTES						124,92	124,92
6.2.0.0.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6.00	6.00	4.53	0.58	30.66	30.66
6.2.0.0.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6.00	6.00	6.76	9.37	94.26	94.26
6.3.			SERVIÇO EM TERRA						310,32	310,32
6.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4.40	4.40	0.00	17.88	78.67	78.67
6.3.0.0.2.	AGETOP	43002	APILOAMENTO	m2	83.33	83.33	0.00	2.78	231.65	231.65
6.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGENS						4.706,98	4.706,98
6.4.0.0.1.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0.40	0.40	238.41	146.85	154.10	154.10
6.4.0.0.2.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2016	M	40.50	40.50	15.40	19.51	1732.99	1732.99
6.4.0.0.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6.81	6.81	197.95	40.21	1621.86	1621.86
6.4.0.0.4.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	6.81	6.81	6.05	20.87	142.19	142.19
6.4.0.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60.00	60.00	3.95	1.47	225.20	225.20
6.4.0.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80.00	80.00	3.91	1.47	430.40	430.40
6.4.0.0.7.	SINAPI	96542	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54.00	54.00	4.28	1.28	300.24	300.24
									11.464,85	11.464,85
6.5.			ESTRUTURA							
6.5.0.0.1.	SINAPI	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54.36	54.36	13.66	27.75	2033.60	2033.60

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

6.5.0.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	207,00	207,00	3,91	1,47	1117,60	1117,60
6.5.0.0.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,00	322,00	3,89	1,82	1841,84	1841,84
6.5.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,20	246,20	4,28	1,28	1306,87	1306,87
6.5.0.0.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,05	7,05	214,05	43,71	1523,55	1523,55
6.5.0.0.6.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	7,05	7,05	6,05	20,83	147,20	147,20
6.5.0.0.7.	SINAPI	74201/1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 3,50M(E=8CM, C/ 4 FOTAS E CAPA CONC.FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 330 M, C/ESCORAMENTO/REAPR.3X(E FERRAGEM NEGATIVA	M2	61,65	61,65	39,26	11,61	3136,13	3136,13
6.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**4.704,25**	**4.704,25**
6.6.0.0.1.	AGETOP	70351	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM. 3/4"	Un	5,00	5,00	0,28	0,17	2,25	2,25
6.6.0.0.2.	AGETOP	70352	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM. 1"	Un	5,00	5,00	0,46	0,17	3,15	3,15
6.6.0.0.3.	AGETOP	70353	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM. 2"	Un	5,00	5,00	0,68	1,00	8,85	8,85
6.6.0.0.4.	AGETOP	70421	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIÂM. 3/4"	PR	21,00	21,00	0,22	0,17	8,19	8,19
6.6.0.0.5.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIÂM. 1"	PR	10,00	10,00	0,42	0,17	5,90	5,90
6.6.0.0.6.	AGETOP	70423	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIÂM. 2"	PR	5,00	5,00	1,00	1,00	10,45	10,45
6.6.0.0.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00	170,00	1,19	1,01	374,00	374,00
6.6.0.0.8.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00	170,00	1,70	1,00	474,30	474,30
6.6.0.0.9.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00	5,00	0,16	154,80	154,80
6.6.0.0.10.	SINAPI	92963	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00	2,72	2,75	65,64	65,64
6.6.0.0.11.	SINAPI	92968	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	0,96	2,75	22,26	22,26
6.6.0.0.12.	SINAPI	92967	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	4,70	10,47	91,02	91,02
6.6.0.0.13.	SINAPI	97603	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,30X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	1,00	153,96	141,21	295,17	295,17
6.6.0.0.14.	SINAPI	91962	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	20,00	0,99	1,82	56,40	56,40
6.6.0.0.15.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	7,82	0,68	8,50	8,50
6.6.0.0.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	7,91	0,93	8,84	8,84
6.6.0.0.17.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	6,00	8,17	1,30	56,82	56,82
6.6.0.0.18.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMBIENTE ATÉ 50A 240V), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	64,67	7,93	145,20	145,20
6.6.0.0.19.	AGETOP	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TRIPOLAR DE 25A-30mA	Un	7,00	7,00	54,41	11,01	457,94	457,94
6.6.0.0.20.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	6,37	3,85	20,44	20,44
6.6.0.0.21.	SINAPI	95123	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	15,61	16,00	53,02	53,02
6.6.0.0.22.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	65,00	1,25	3,34	283,10	283,10
6.6.0.0.23.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30,00	2,14	3,67	174,30	174,30
6.6.0.0.24.	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00	7,83	2,58	156,15	156,15
6.6.0.0.25.	AGETOP	71321	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO DE 10,00 MM	Un	1,00	1,00	15,05	3,67	18,62	18,62
6.6.0.0.26.	AGETOP	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	5,00	5,00	4,23	7,34	57,85	57,85
6.6.0.0.27.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	12,00	55,63	7,09	722,04	722,04
6.6.0.0.28.	COMPOSIÇÃO	COMP 387_SEE	LÂMPADA LED TUBULAR 18W	UN	24,00	24,00	18,06	0,27	454,32	454,32
6.6.0.0.29.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	21,00	0,58	0,55	22,73	22,73
6.6.0.0.30.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	0,68	0,91	15,90	15,90
6.6.0.0.31.	SINAPI	91914	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	1,75	1,83	17,90	17,90
6.6.0.0.32.	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	277,12	59,46	336,58	336,58
6.6.0.0.33.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	5,08	5,22	22,00	22,00
6.6.0.0.34.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	5,80	5,22	65,72	65,72
6.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**10.492,60**	**10.492,60**
6.7.0.0.1.	AGETOP	80825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60 COM SEM TAMPA	Un	4,00	4,00	87,76	170,14	967,60	967,60
6.7.0.0.2.	AGETOP	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60x60CM	Un	4,00	4,00	25,65	7,58	132,92	132,92
6.7.0.0.3.	AGETOP	80562	VASO SANITÁRIO	Un	10,00	10,00	71,35	34,70	1060,50	1060,50
6.7.0.0.4.	AGETOP	80519	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	10,00	10,00	7,13	2,75	98,80	98,80
6.7.0.0.5.	AGETOP	80512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (CONDOLE 1 1/4")	Un	10,00	10,00	8,50	5,87	143,70	143,70
6.7.0.0.6.	AGETOP	80518	VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLIMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	Un	10,00	10,00	54,30	40,02	943,80	943,80
6.7.0.0.7.	AGETOP	80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PVA/VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	10,00	10,00	2,25	3,67	60,20	60,20
6.7.0.0.8.	AGETOP	80520	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	10,00	10,00	72,81	2,75	755,60	755,60
6.7.0.0.9.	AGETOP	80512	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	10,00	10,00	10,28	6,42	167,00	167,00
6.7.0.0.10.	AGETOP	80560	FIXAÇÃO PIA/LAVATORIO (PAR)	PAR	6,00	6,00	2,20	2,75	29,70	29,70
6.7.0.0.11.	AGETOP	80550	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIÂM 1/2" (ENGATE)	Un	6,00	6,00	2,58	4,59	43,02	43,02
6.7.0.0.12.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	5,72	1,13	40,50	40,50
6.7.0.0.13.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	27,54	3,07	187,26	187,26
6.7.0.0.14.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	15,84	2,75	111,54	111,54
6.7.0.0.15.	AGETOP	80890	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	6,00	6,00	34,05	7,16	247,26	247,26
6.7.0.0.16.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COM IM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	45,15	7,46	315,66	315,66
6.7.0.0.17.	AGETOP	80730	CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA	Un	6,00	6,00	8,95	7,34	97,74	97,74
6.7.0.0.18.	AGETOP	80740	MESA SABONEteira EM LOUÇA DE EMBUTIR	Un	6,00	6,00	15,17	9,18	146,10	146,10
6.7.0.0.19.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FORMA/TUBULAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	30,17	11,19	82,72	82,72
6.7.0.0.20.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FORMA/TUBULAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00	57,02	17,44	450,12	450,12
6.7.0.0.21.	AGETOP	80946	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DIÂM 3/4"	Un	6,00	6,00	27,87	11,19	234,36	234,36
6.7.0.0.22.	SINAPI	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	1,84	2,20	121,20	121,20

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

6.7.0.0.23.	SINAPI	89357	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	18,00	5,82	2,37	147,42	147,42
6.7.0.0.24.	SINAPI	89449	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,00	72,00	8,58	0,55	657,36	657,36
6.7.0.0.25.	SINAPI	89450	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	12,00	14,39	0,64	180,36	180,36
6.7.0.0.26.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RECALQUE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	0,72	1,65	28,44	28,44
6.7.0.0.27.	SINAPI	89384	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RECALQUE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	1,07	1,65	10,88	10,88
6.7.0.0.28.	SINAPI	89396	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RECALQUE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	22,00	2,72	2,57	116,38	116,38
6.7.0.0.29.	AGETOP	83179	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	4,00	4,00	2,87	2,57	21,76	21,76
6.7.0.0.30.	AGETOP	83184	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60 X 50 mm	Un	2,00	2,00	9,00	2,57	23,14	23,14
6.7.0.0.31.	SINAPI	89867	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00	1,53	1,42	38,75	38,75
6.7.0.0.32.	SINAPI	94074	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00	1,53	3,30	28,98	28,98
6.7.0.0.33.	SINAPI	94078	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	18,00	18,00	3,06	5,14	163,80	163,80
6.7.0.0.34.	SINAPI	90375	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	3,39	2,00	54,80	54,80
6.7.0.0.35.	SINAPI	94072	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	3,07	2,40	12,14	12,14
6.7.0.0.36.	SINAPI	94088	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	0,70	3,46	8,56	8,56
6.7.0.0.37.	SINAPI	94094	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	12,00	6,47	5,50	147,64	147,64
6.7.0.0.38.	SINAPI	94091	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	3,34	3,39	13,66	13,66
6.7.0.0.39.	SINAPI	89827	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	8,66	2,83	22,98	22,98
6.7.0.0.40.	AGETOP	81423	TÊ REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 32 mm	Un	4,00	4,00	9,04	5,50	58,16	58,16
6.7.0.0.41.	AGETOP	81445	TÊ RED SOLDÁVEL BOLSA CENT 25X25X12"	Un	2,00	2,00	6,71	3,39	20,40	20,40
6.7.0.0.42.	AGETOP	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	6,00	6,00	18,43	4,03	134,76	134,76
6.7.0.0.43.	AGETOP	81670	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	Un	12,00	12,00	3,67	4,03	92,40	92,40
6.7.0.0.44.	AGETOP	81770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	Un	12,00	12,00	2,63	1,47	42,00	42,00
6.7.0.0.45.	AGETOP	81771	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	Un	6,00	6,00	2,60	1,47	24,42	24,42
6.7.0.0.46.	AGETOP	81805	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIAMETRO 50 MM	Un	6,00	6,00	3,13	1,28	26,46	26,46
6.7.0.0.47.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	2,29	2,01	51,60	51,60
6.7.0.0.48.	SINAPI	89862	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	3,46	0,78	25,08	25,08
6.7.0.0.49.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	3,73	1,99	34,32	34,32
6.7.0.0.50.	SINAPI	89863	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	3,06	0,78	69,12	69,12
6.7.0.0.51.	SINAPI	89869	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	8,04	2,37	104,10	104,10
6.7.0.0.52.	SINAPI	89868	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	6,66	1,58	49,08	49,08
6.7.0.0.53.	AGETOP	81673	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	2,00	2,00	11,63	8,44	40,14	40,14
6.7.0.0.54.	SINAPI	89854	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	12,73	8,44	211,00	211,00
6.7.0.0.55.	SINAPI	89732	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	0,83	2,57	40,80	40,80
6.7.0.0.56.	SINAPI	89873	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	3,22	0,57	45,48	45,48
6.7.0.0.57.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	3,97	4,22	48,90	48,90
6.7.0.0.58.	AGETOP	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PARDO, QUADRADA DIAM. 100 MM	Un	12,00	12,00	5,26	1,82	85,08	85,08
6.7.0.0.59.	AGETOP	82071	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM	Un	6,00	6,00	4,41	1,82	37,44	37,44
6.7.0.0.60.	AGETOP	82102	REDUÇÃO EXCENTRICA 100 X 50 MM	Un	4,00	4,00	4,97	7,34	49,24	49,24
6.7.0.0.61.	SINAPI	89826	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	7,13	1,17	99,60	99,60
6.7.0.0.62.	AGETOP	82203	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	Un	2,00	2,00	9,07	8,44	36,82	36,82
6.7.0.0.63.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	24,00	2,00	4,41	176,88	176,88
6.7.0.0.64.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00	55,00	5,80	0,97	272,25	272,25
6.7.0.0.65.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	33,00	33,00	10,78	3,16	460,02	460,02
6.8.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**6.323,00**	**6.323,00**
6.8.0.0.1.	SINAPI	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	146,25	146,25	12,27	14,67	4.080,22	4.080,22
6.8.0.0.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM (1/2 VEZ), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	39,00	39,00	30,18	17,66	1865,76	1865,76
6.8.0.0.3.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (FIXO) ENGRAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	43,31	43,31	4,76	3,78	369,86	369,86
6.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**787,70**	**787,70**
6.9.0.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDIFRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	45,77	45,77	5,99	11,22	787,70	787,70
6.10.			**ESTRUTURA DE MADEIRA**						**4243,36**	**4243,36**
6.10.0.0.1.	AGETOP	140401	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FORRAGENS	m2	61,65	61,65	46,80	22,09	4243,36	4243,36
6.11.			**COBERTURAS**						**2.205,00**	**2.205,00**
6.11.0.0.1.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	61,65	61,65	22,09	3,11	1500,57	1500,57
6.11.0.0.2.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	5,90	5,90	10,26	4,71	88,32	88,32
6.11.0.0.3.	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	53,52	53,52	4,25	5,55	524,10	524,10
6.12.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**9.230,00**	**9.230,00**

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

6.12.0.0.1.	AGETOP	180181	FSO MAXIMO AR CHAPA/VIDRO 1V/S/0/0/8 C/FERRAGENS	m2	6,72	6,72	201,57	25,16	1523,62	1523,62
6.12.0.0.2.	SINAPI	73933/1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	7,56	7,56	364,40	23,53	2912,75	2912,75
6.12.0.0.3.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	17,28	17,28	222,61	23,53	4771,69	4771,69
									375,04	**375,04**
6.13.			**VIDROS**	M2	6,72	6,72	55,81	0,00	375,04	375,04
6.13.0.0.1.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM						**17.345,67**	**17.345,67**
6.14.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**							
6.14.0.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	444,42	444,42	1,24	1,24	1102,16	1102,16
6.14.0.0.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	330,72	330,72	4,33	7,15	3766,66	3766,66
6.14.0.0.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113,70	113,70	4,08	9,01	1590,66	1590,66
6.14.0.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	330,78	330,78	22,38	10,24	10850,19	10850,19
									1.339,00	**1.339,00**
6.15.			**FORROS**	m2	61,65	61,65	1,47	2,45	241,66	241,66
6.15.0.0.1.	AGETOP	230101	CHAPISCO EM FORRO ÍCEL 3 ARGO	M2	61,65	61,65	5,74	12,03	4095,52	4095,52
6.15.0.0.2.	SINAPI	96466	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						**4.213,91**	**4.213,91**
6.16.			**REVESTIMENTO DE PISO**							
6.16.0.0.1.	AGETOP	221101	FASSEIO PROTEÇÃO EM CONCRETO SEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ENSEIHO DE 30CM/SEVAÇÃO/RETAPRO APLICAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	22,48	22,48	22,08	20,40	954,95	954,95
6.16.0.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	61,65	61,65	6,77	3,85	454,72	454,72
6.16.0.0.3.	SINAPI	96240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	61,65	61,65	6,08	3,31	628,21	628,21
6.16.0.0.4.	AGETOP	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	140,00	140,00	8,50	0,00	1190,00	1190,00
6.16.0.0.5.	AGETOP	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	61,65	61,65	12,75	0,00	786,03	786,03
									1.050,12	**1.050,12**
6.17.			**FERRAGENS**	un	6,00	6,00	135,94	6,42	854,16	854,16
6.17.0.0.1.	AGETOP	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	6,00	6,00	176,24	6,42	1095,96	1095,96
6.17.0.0.2.	AGETOP	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM						**3.283,63**	**3.283,63**
6.18.			**PINTURA**							
6.18.0.0.1.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	113,70	113,70	5,10	1,85	799,21	799,21
6.18.0.0.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,00	67,00	1,53	4,81	424,78	424,78
6.18.0.0.3.	AGETOP	261304	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS	m2	113,70	113,70	3,17	5,72	1010,79	1010,79
6.18.0.0.4.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,00	67,00	2,03	2,84	326,29	326,29
6.18.0.0.5.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	63,12	63,12	4,26	7,38	731,56	731,56
									1.475,00	**1.475,00**
6.19.			**DIVERSOS**	m2	61,65	61,65	0,48	1,04	91,85	91,85
6.19.0.0.1.	AGETOP	270001	LIMPEZA FINAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	m2	2,40	2,40	185,83	26,46	509,49	509,49
6.19.0.0.2.	AGETOP	271008	BANCADA DE GRANITO C/ SOCLINHO	m	6,00	6,00	89,06	56,26	871,02	871,02
6.19.0.0.3.	AGETOP	271307	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015						**VALOR TOTAL**	**631.179,15**
									VALOR BDI (26,43%)	**166.843,34**
									TOTAL ORÇAMENTO	**798.022,49**

30.177.339/0001-29
EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
Rua C-156 Nº 621 Qd. 407 Lt. 04 Sala 01
Setor Jardim América - CEP 74.275-160
Goiânia - GO

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE		**CÓDIGO INEP** 52040410
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO		**CIDADE** BURITINÓPOLIS
ENDEREÇO AV BURITI S/N QD.24 LT.03/15, CENTRO, CEP:73975-000		**CRE** POSSE
REFERÊNCIA AGETOP E SINAPI - DESONERADA	**DATA** 20/05/2019	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)** 1713,00

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PARTICIP. (%)
1.	IMPLANTAÇÃO	11.239,84	14.210,93	1,78%
2.	ACESSIBILIDADE	15.490,95	19.585,77	2,45%
1.	REFORMA	125.513,23	158.690,89	19,89%
2.	QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD-03	205.030,11	259.226,94	32,48%
1.	BLOCO PÁTIO, COZINHA E REFEITÓRIO - PADRÃO SÉC. XXI 2015	189.182,95	239.190,81	29,97%
2.	VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC 2009 - OPÇÃO 2 - 61,65M²	84.722,07	107.117,16	13,42%
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)	**631.179,15**	**798.022,49**	**100%**

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE	**CÓDIGO INEP** 52040410
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	**CIDADE** BURITINÓPOLIS
ENDEREÇO AV BURITI S/N QD.24 LT 03/15, CENTRO, CEP:73975-000	**CRE** POSSE
REFERÊNCIA AGETOP E / **DATA** 20/05/2019	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)** 1713,00

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	PARTIC. (%)
a.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.902,88	6.198,89	0,78%
b.	TRANSPORTES	1.426,99	1.804,19	0,23%
c.	SERVIÇO EM TERRA	7.013,74	8.867,72	1,11%
d.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	45.828,69	57.942,86	7,26%
e.	ESTRUTURA	50.291,30	63.585,10	7,97%
f.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.848,07	78.196,74	9,80%
g.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	33.924,66	42.892,17	5,37%
h	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	3.476,75	4.395,78	0,55%
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	25.730,18	32.531,59	4,08%
k.	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.534,86	13.319,60	1,67%
m.	ESTRUTURA DE MADEIRA	4.243,36	5.365,03	0,67%
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	112.897,68	142.740,60	17,89%
o.	COBERTURAS	39.148,50	49.496,86	6,20%
q.	ESQUADRIAS METÁLICAS	19.664,73	24.862,83	3,12%
r.	VIDROS	884,40	1.118,18	0,14%
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	33.672,37	42.573,19	5,33%
t.	FORROS	15.353,48	19.411,96	2,43%
u.	REVESTIMENTO DE PISO	76.836,50	97.147,15	12,17%
v.	FERRAGENS	2.714,70	3.432,29	0,43%
x.	ADMINISTRAÇÃO	15.968,96	20.190,13	2,53%
y.	PINTURA	34.361,54	43.444,53	5,44%
z.	DIVERSOS	30.454,81	38.505,11	4,83%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**631.179,15**	**798.022,49**	**100,00%**

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE	**PRAZO** 120 DIAS CORRIDOS
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	**DATA** 20/05/2019
LOCAL BURITINÓPOLIS	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)** 1713,00

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: 38.505,11	VALOR	Dias:	30	60	90	120	TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.198,89	0,78%	1.487,73	1.487,73	1.487,73	1.735,69	6.198,89
			24%	24%	24%	28%	0,78%
TRANSPORTES	1.804,19	0,23%	433,01	433,01	433,01	505,17	1.804,19
			24%	24%	24%	28%	0,23%
SERVIÇO EM TERRA	8.867,72	1,11%	1.773,54	1.773,54	886,77	4.433,86	8.867,72
			20%	20%	10%	50%	1,11%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	57.942,86	7,26%	8.691,43	8.691,43	17.382,86	23.177,14	57.942,86
			15%	15%	30%	40%	7,26%
ESTRUTURA	63.585,10	7,97%	3.179,25	12.717,02	22.254,78	25.434,04	63.585,10
			5%	20%	35%	40%	7,97%
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	78.196,74	9,80%		27.368,86	31.278,70	19.549,18	78.196,74
				35%	40%	25%	9,80%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.892,17	5,37%	17.156,87	17.156,87	8.578,43		42.892,17
			40%	40%	20%		5,37%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	4.395,78	0,55%	4.395,78				4.395,78
			100%				0,55%
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	32.531,59	4,08%	8.132,90	6.506,32	8.132,90	9.759,48	32.531,59
			25%	20%	25%	30%	4,08%
IMPERMEABILIZAÇÃO	13.319,60	1,67%		2.663,92	2.663,92	7.991,76	13.319,60
				20%	20%	60%	1,67%
ESTRUTURA DE MADEIRA	5.365,03	0,67%	1.877,76	2.950,77		536,50	5.365,03
			35%	55%		10%	0,67%
ESTRUTURA METÁLICA	142.740,60	17,89%		14.274,06	35.685,15	92.781,39	142.740,60
				10%	25%	65%	17,89%
COBERTURAS	49.496,86	6,20%		9.899,37	19.798,74	19.798,74	49.496,86
				20%	40%	40%	6,20%
ESQUADRIAS METÁLICAS	24.862,83	3,12%		4.972,57	12.431,41	7.458,85	24.862,83
				20%	50%	30%	3,12%
VIDROS	1.118,18	0,14%				1.118,18	1.118,18
						100%	0,14%
REVESTIMENTO DE PAREDE	42.573,19	5,33%		14.900,62	21.286,59	6.385,98	42.573,19
				35%	50%	15%	5,33%
FORROS	19.411,96	2,43%				19.411,96	19.411,96
						100%	2,43%
REVESTIMENTO DE PISO	97.147,15	12,17%	24.286,79	24.286,79	29.144,14	19.429,43	97.147,15
			25%	25%	30%	20%	12,17%
FERRAGENS	3.432,29	0,43%				3.432,29	3.432,29
						100%	0,43%
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	20.190,13	2,53%	4.845,63	4.845,63	4.845,63	5.653,24	20.190,13
			24%	24%	24%	28%	2,53%
PINTURA	43.444,53	5,44%			23.894,49	19.550,04	43.444,53
					55%	45%	5,44%
DIVERSOS	38.505,11	4,83%	9.241,23	9.241,23	9.241,23	10.781,43	38.505,11
			24%	24%	24%	28%	4,83%
CUSTO DO ORÇAMENTO	**798.022,49**	**100,00%**	**85.501,92**	**164.169,72**	**249.426,50**	**298.924,36**	**798.022,49**
PERCENTUAIS:			10,71%	20,57%	31,26%	37,46%	**100,00%**
TOTAIS ACUMULADOS:			**85.501,92**	**249.671,64**	**499.098,14**	**798.022,49**	
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			10,71%	31,29%	62,54%	100,00%	

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

Secretaria de Estado da Educação

Somos todos GOIAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV BURITI S/N QD.24 LT.os 15, CENTRO CEP.73975-000

CIDADE
BURITINOPOLIS

CRE
POSSE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	3,00%	3,00%
4) CPRB	100,00%	4,50%	4,50%
5) Administração Central	100,00%	4,00%	4,00%
6) Despesas Financeiras	100,00%	0,50%	0,56%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,12%	0,12%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	6,30%	6,30%
BDI - FINAL			**26,43%**

Notas:

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018 (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

$$DF = \left(1 + \frac{\text{TAXA SELIC}}{100}\right)^{\frac{DU}{252}}$$

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias úteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material deficitário ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3º quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado (" ex ante ") ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a **R$ 20.000.000,00** sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

THIAGO RODRIGUES ALMEIDA GOES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: [illegible]

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE	**CIDADE** BURITINÓPOLIS
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	**CRE** POSSE
ENDEREÇO AV BURITI S/N QD.24 LT.03/15, CENTRO, CEP:73975-000	**DATA** 20/05/2019

RELATÓRIO CENTRAL

CÓDIGO	ETAPA	PREÇO (R$) C/ BDI	PARTIC (%)
a.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.198,89	0,78%
b.	TRANSPORTES	1.804,19	0,23%
c.	SERVIÇO EM TERRA	8.867,72	1,11%
d.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	57.942,86	7,26%
e.	ESTRUTURA	63.585,10	7,97%
f.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.196,74	9,80%
g.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.892,17	5,37%
h	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	4.395,78	0,55%
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	32.531,59	4,08%
k.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.319,60	1,67%
m.	ESTRUTURA DE MADEIRA	5.365,03	0,67%
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	142.740,60	17,89%
o.	COBERTURAS	49.496,86	6,20%
q.	ESQUADRIAS METÁLICAS	24.862,83	3,12%
r.	VIDROS	1.118,18	0,14%
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	42.573,19	5,33%
t.	FORROS	19.411,96	2,43%
u.	REVESTIMENTO DE PISO	97.147,15	12,17%
v.	FERRAGENS	3.432,29	0,43%
x.	ADMINISTRAÇÃO	20.190,13	2,53%
y.	PINTURA	43.444,53	5,44%
z.	DIVERSOS	38.505,11	4,83%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI		**798.022,49**	**100,00%**

RUA C 156, Nº 621, QUADRA 407, LOTE 04, SALA 01, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.275-160.
E-mail: licitacaocto@gmail.com
Telefone: 62 3661-1734 / 98407-3227

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 30.177.339/0001-29

UNIDADE ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL IRMÃ DULCE	**CÓDIGO INEP** 52040410
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	**CIDADE** BURITINÓPOLIS
CRE POSSE	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)** 1713,00

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CÓDIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PARC. MAIOR
e.	ESTRUTURA	CONCRETO ARMADO	M³	68,82	34,41
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	ALVENARIA DE TIJOLO	M²	480,34	240,17
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	ESTRUTURA METÁLICA	KG	13.282,08	6.641,04
o.	COBERTURAS	COBERTURA TELHA METÁLICA GALVANIZADA	M²	817,00	408,50
u.	REVESTIMENTO DE PISO	PISO EM GRANITINA	M²	670,32	335,16

Goiânia, 23 de março de 2020.

Ao
Estado de Goiás
Secretaria de Estado da Educação
Superintendência de Infraestrutura
Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços Nº 004/2020.
Processo N.º 2019.0000.603.8849.
Abertura: 09h00 do dia 23 de março de 2020.
Local: Sala de Reunião da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Av. Anhanguera, nº 1.630, Setor Leste Vila Nova, Goiânia - GO.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que **JEAN CARLOS TELES DE SOUZA**, **Engº Civil,** portador(a) do registro no **CREA Nº 15193/D-GO**, representante técnico legal da empresa **EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob nº 30.177.339/0001-29**, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serão executados os serviços, referente ao **Tomada de Preços Nº 004/2020, Processo nº 2019.0000. 603.8849.**

EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI
JEAN CARLOS TELES DE SOUZA
Engº Civil CREA 15193/D-GO
RG: nº. 47.318-21 DGPC/GO
CPF nº 006.455.361-21