PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION



PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1/75



PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala: 1/75





TESOURA METÁLICA - TM01 - 02 Unidades
Escala: 1/75

1	FERRAGENS					
ítem	discriminação	chapa	Quant. Br	Comp.	Desenv.	Quant. Kg
1.1	**PERFIL US 150X50**	**3,00**	48,00	6,00	0,250	1728,00
1.2	**PERFIL US 150X50**	**3,00**	47,00	6,00	0,250	1692,00
1.3	**CANTONEIRA 1.1/2"X1/8"**	**3,00**	92,00	6,00	0,080	1059,84
1.4	**PERFIL UET 127X50X17**	**2,65**	139,00	6,00	0,261	4614,69
1.5	**FERRO CONTRAVENTAMENTO**	**3/8**	54,00	6,00		194,40
					Total KG	**9288,93**

Detalhe da Arquibancada:



DETALHE DAS VIGAS

(Canaleta 19x19x39)
(15 X 30)



estribo(7 x 14) :
1 Ø 4.2mm c/ 15- 54 cm

AÇO-(QUADRO RESUMO)

	DIÂMETRO	PESO
CA-50	1/2" 12.5 MM	1.520 KG
	3/8" 10.0 MM	792 KG
	5/16" 8.0 MM	461 KG
	1/4" 6.3 MM	9 KG
CA-60	5.0 MM	177 KG
	4.2 MM	182 KG
	TOTAL	3.141,00 Kg

CONCRETO FCK=20 MPa

DETALHE DAS ESTACAS

Estacas dos Pilares
(PE) - 46un

diâmetro=25 cm
comprimento=150 cm

estr. (17x17): 1Ø 4.2 c/ 20- 80 cm

Estacas dos Pilares
Pré-Moldados - 20un

diâmetro=90 cm
comprimento=200 cm



estribo(18 x 36) :
1 Ø 5.0mm c/ 20- 120 cm

DETALHE DOS PILARES

PR (pilares pré-moldados
de concreto armado) - 20UN.
(22 X 40)

estribo(18 x 36) :
1 Ø 5.0mm c/ 20- 120 cm

PI (pilares intermediários)-18 UN.
(20 X 20) - Comp. 2,20m

estribo(17 x 17) :
1 Ø 4.2mm c/ 20- 80 cm

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.

INTERESSADO:
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

COLEGIO ESTADUAL NESTORIO RIBEIRO

AMPLIAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:
RUA JOSÉ GÊDA, Nº56, CENTRO, JATAÍ(GO)

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
14.309,86M2	5.867,87M2	4.893,65M2	0,00M2	1125,00M2	6018,65M2

AUTOR: ENG. CIVIL GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CREA: 1013848306/D-GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA: -

PROPRIETÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL NESTORIO RIBEIRO- CNPJ: 00.680.422/0001-55

TIPO DE PROJETO:
ESTRUTURAL

EMPRESA CONTRATADA:
TÊS ENGENHARIA

CONTEÚDO:
PLANTA DE LOCAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA
DETALHES
TESOURAS

DESENHO:
GABRIEL ARAUJO ASSIS

LOGOMARCA:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
OUTUBRO/2020	INDICADA	001	1020200211094

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
000	000	000	000

PRANCHA:
1/1

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION