



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROJETO BÁSICO

Número do Processo - SEI
202400005039228

Em conformidade com a Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Projeto Básico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

TÓPICO 1 - Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e análises e demais dados necessários para execução da solução escolhida encontram-se no Projeto Executivo (92859)/(92860)/(92861).

1.2. A realização do laudo de sondagem deverá ser providenciada pela empresa vencedora da licitação seguindo os critérios estabelecidos pela norma, apresentando os dados obtidos para a equipe de fiscalização, para avaliar se a fundação proposta no Projeto Executivo atende as características do solo ou se é necessário a modificação da mesma.

TÓPICO 2 - Soluções técnicas globais e localizadas

2.1. Para execução da intervenção proposta nesta contratação, foram elaborados projetos executivos de arquitetura, juntamente com os projetos complementares, além das planilhas orçamentárias com a descrição de todos os itens, quantidades e valores. Os projetos visam a descrição detalhada de todos os serviços que serão executados, indicando por representação gráfica os locais que serão alvo de modificação, reforma e/ou construção. Além da representação gráfica, são elaborados memoriais descritivos que tem como finalidade a descrição da metodologia construtiva a ser executada com o intuito de orientar a empresa executora quanto as serviços a serem executados. No projeto de arquitetura, são representadas as etapas de obra, informando de forma gráfica quais serão as frentes de serviço em cada etapa de execução.

Para elaboração de projetos de ampliação ou construção, são elaborados levantamentos planialtimétricos visando a obtenção de dados do terreno para embasar a elaboração dos projetos de arquitetura e complementares. Considerando que grande parte das intervenções realizadas pela Secretaria de Estado da Educação compreendem reformas de prédios já existentes, a equipe técnica busca o máximo de informações in loco e possíveis de verificação para elaboração dos projetos. As planilhas orçamentárias são realizadas com base nas tabelas referenciais de mercado mais atualizadas, para evitar a defasagem do valor dos materiais e mão de obra constantes nos itens propostos. As soluções propostas nos projetos executivos são suficientemente detalhadas não frustrando o caráter competitivo da licitação.

TÓPICO 3 - Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações

3.1. Objeto

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO**

Unidade: **COLÉGIO ESTADUAL ALVAMIR FARIA DOS ANJOS**

Endereço: **AVENIDA AMÉRICA DO COUTO, n.º 655, CENTRO, NOVA AMÉRICA - GO**

Município: **NOVA AMERICA-GO.**

Coordenação Regional de Educação – CRE: **RUBIATABA**

3.2. Justificativa

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de ampliação da unidade escolar a fim de atender a necessidade da escola. Faz-se necessário a ampliação de 4 salas de aula, 1 laboratório e uma cozinha com refeitório.

Outro fator importante é a necessidade de reforma da unidade escolar a fim de estabelecer banheiros acessíveis e passarelas acessíveis. A reforma proposta traz melhorias na qualidade espacial e no bem-estar dos alunos e funcionários da unidade, criando um ambiente agradável para a convivência e a integridade física dos alunos. Ainda, proporciona maior inclusão dos alunos, por adequar a edificação quanto às questões de acessibilidade. As reformas também preveem melhorias capazes de proporcionar maior conforto e segurança para os funcionários e alunos.

3.3. A Obra

- O bloco de 3 salas de aula é padrão SEDUC e possui área de 190,26m²;
- O bloco de 2 salas de aula é padrão SEDUC e possui área de 127,26m²;
- O bloco de cozinha com refeitório mod. 01 é padrão SEDUC e possui área de 148,61m²;

TIPO DE OBRA	TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

3.4. DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

3.4.1. Definições e siglas

3.4.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO;

3.4.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação/Coordenação Regional de Educação.

3.4.1.3. LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances;

3.4.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

3.4.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

3.4.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás.

3.4.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

3.4.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

3.4.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

3.4.1.10. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

3.4.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

3.4.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da União.

3.4.2. Normas

Normativos a serem adotados:

3.4.2.1. NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;

3.4.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

3.4.2.3. NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

3.4.2.4. NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;

3.4.2.5. NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;

- 3.4.2.6.** NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;
- 3.4.2.7.** NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;
- 3.4.2.8.** NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;
- 3.4.2.9.** NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;
- 3.4.2.10.** NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;
- 3.4.2.11.** NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;
- 3.4.2.12.** NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;
- 3.4.2.13.** NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;
- 3.4.2.14.** NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;
- 3.4.2.15.** NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;
- 3.4.2.16.** NR-10 c/c o art. 2º, II, “c”, da Lei n.º 19.145 de 29/12/2015;
- 3.4.2.17.** ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

TÓPICO 4 - Identificação dos tipos de serviços a executar

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços:

4.1. BLOCO 03 SALAS DE AULA, PÁTIO DE CONV. E PASSARELA 02:

- Execução de limpeza, regularização, aterro e compactação do terreno;
- Executar movimentação de terra;
- Executar instalação elétrica;

Executar Bloco 03 SALAS DE AULA - PD. SEDUC;

- Remoção de árvores de médio à grande porte;
- Demolir caixa d' água;

Executar Passarela específica 02 - ver detalhe 01;

- Executar demolição de trecho de calçada conforme indicado;
- Executar rampa com inclinação indicada, de acordo com a NBR9050;

- Executar corrimão H=92cm - PD. SEDUC;
- Executar alvenaria;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar pintura;
- Piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura do piso;

Executar Pátio convivência:

- Executar canaletas de concreto;
- Executar grelhas;
- Executar pintura das grelhas
- Executar plantio de grama esmeralda;
- Executar plantio de 01 árvore de médio porte;
- Executar 02 bancos de concreto Pd. Goinfra;

4.2. BLOCO 02 SALAS DE AULA (PD. SEDUC), PASSARELA 01 E ENTRADA DE ALUNOS:

- Remoção de árvores de médio à grande porte
- Execução de limpeza, regularização, aterro e compactação do terreno;
- Executar movimentação de terra;
- Executar calha;
- Executar instalação elétrica;
- Executar instalação hidráulica;

Executar Bloco 02 SALAS DE AULA - PD. SEDUC

- Executar bancadas de granito;
- Executar cubas e torneiras;
- Executar dispenser sabão e papel toalha;
- Executar alvenaria;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar revestimento porcelanato nas paredes;

Executar Passarela específica 01 - ver detalhe 02:

- Executar rampa de acordo com a NBR9050;

- Executar guarda-corpo c/ corrimão H=110cm - PD. SEDUC;
- Executar piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Executar canaleta de concreto;

Executar Entrada de Alunos:

- Executar alvenaria;
- Executar mureta;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar pintura
- Executar grelha;
- Executar piso de concreto 5 cm;
- Executar pintura de piso;
- Substituir portao PT4 existente por PT5 150x210cm - PD. Goinfra;
- Execução de pintura portao PT4;
- Executar bicicletários;
- Executar 03 bancos de concreto - Pd. Goinfra;
- Executar plantio de vegetação de pequeno porte;
-

4.3. BLOCO COZINHA C/ REFEITÓRIO, PASSARELA 03 E 04 E CENTRAL DE GÁS:

- Remoção de árvores de médio à grande porte
- Demolir alvenaria;
- Executar instalação elétrica;
- Executar instalação hidráulica;
- Execução de limpeza, regularização e compactação do terreno;
- Executar movimentação de terra;

Executar Bloco Refeitório c/ cozinha MOD 01/2023- PD. SEDUC;

- Executar canaleta de concreto;
- Executar grelha;
- Executar plantio de grama esmeralda;

- Executar central de gás - Pd. Seduc;
- Executar piso de concreto 5 cm;
- Executar pintura de piso;
- Execução de portao PT4 - Pd. Goinfra PT5 150x210 cm;
- Execução de pintura portao PT4;
- Executar horta;

Executar Passarela específica 03 - ver detalhe 03;

- Execução de limpeza, regulariz., corte e compactação do terreno;
- Executar rampa com inclinação indicada, de acordo com NBR9050;
- Executar corrimão e guarda-corpo - PD. SEDUC de acordo com o indicado;
- Executar piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Executar alvenaria;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar impermeabilização;
- Executar pintura;

Executar Passarela específica 04 - ver detalhe 04;

- Executar limpeza, regularização, corte e compactação;
- Executar rampa com inclinação indicada, de acordo com NBR9050;
- Executar corrimão e guarda-corpo - PD. SEDUC de acordo com o indicado;
- Executar piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura do piso de concreto;

4.4. BLOCO 03 - SALAS DE AULA-existente 01:

- Demolir piso de cimento;
- Remover pintura de pilares - 50%;
- Remover pintura das janelas existentes;
- Executar limpeza, regularização, aterro e compat.;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;

- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar guarda corpo H=110cm PD. SEDUC - conforme indicado;
- Executar emassamento e nova pintura do forro de laje;
- Executar emassamento e nova pintura do pilares;
- Executar pintura acrílica na cor terracota do tijolo à vista;
- Executar pintura de janelas existentes;
- Substituir portas P5 (100x210 cm) por portas PF1 (100X210cm) PD. GOINFRA;
- Executar pintura das portas PF1;
- Executar pintura de calçada de proteção;
- Executar Reforma Elétrica;

4.5. PÁTIO DESCOBERTO 01 e 02:

- Demolir piso de concreto;
- Remover palmeira existente;
- Execução de limpeza, regularização e apiloamento c/ compactação;
- Execução de piso de concreto laminado 5cm;
- Execução de pintura do piso de concreto;
- Executar pintura de meio fio;
- Executar canaleta de concreto c/ grelha;
- Executar pintura da grelha;
- Executar rampa de acessibilidade com inclinação indicada, de acordo com NBR9050 - ver detalhe 05;
- Execução de guarda-corpo c/ corrimão H-110 E 92cm, conforme indicado - PD. SEDUC;
- Executar alvenaria de contenção - rampa;
- Executar chapisco, reboco e pintura;
- Executar plantio de grama esmeralda nos locais indicados;
- Execução de plantio de 03 árvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);
- Executar plantio de 08 palmeiras tipo areca em canteiros, conforme indicado;
- Executar 06 bancos de concreto padrão GOINFRA;
- Executar 02 bancos de concreto padrão GOINFRA;

- Executar instalação de torneira de jardim;

4.6. BLOCO 05 - QUADRA - existente:

- Remover pintura das muretas e pilares;
- Remover pintura da alvenaria de contenção;
- Demolir alvenaria indicada;
- Demolir rampas existentes;
- Demolir escadas existentes;
- Demolir guarda-corpo e corrimão existentes;
- Demolir grelhas existentes;
- Executar emassamento e pinturas das muretas e pilares;
- Executar emassamento e pintura de alvenaria de contenção;
- Executar alambrando - PD. SEDUC;
- Executar pintura de alambrado;
- Executar pintura do piso com tinta épxi;
- Executar demarcação poliesportiva;
- Instalar novo conjunto de traves de gol;
- Executar limpeza, regularização, aterro e compactação do terreno;
- Executar piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura de piso de concreto;
- Executar canaletas de concreto c/ grelhas;
- Executar pintura das grelhas;
- Executar rampas de acessibilidade com inclinação indicada, de acordo com NBR9050 - ver detalhe 06
- Executar escada de concreto - Ver detalhe 07;
- Executar guarda-corpo c/ corrimão H=110 e 92cm, conforme indicado - Pd. Seduc;
- Executar guarda corpo H=110cm - Pd. Seduc;
- Executar corrimão H=92cm, conforme indicado - Pd. Seduc;

4.7. PÁTIO DESCOBERTO 03:

- Demolir cobertura de telha de zinco e estrutura metálica;

- Demolir piso de concreto;
- Demolir rampas existentes;
- Execução de limpeza, regularização e compactação do terreno;
- Execução de piso de concreto laminado 5cm;
- Execução de pintura do piso de concreto;
- Executar pintura de meio fio;
- Executar rampa de acessibilidade com inclinação indicada, de acordo com NBR9050 - ver detalhe 08;
- Execução guarda-corpo c/ corrimão H=110 e 92 cm - PD. SEDUC conforme indicado;
- Executar plantio de grama esmeralda nos locais indicados;
- Executar plantio de 03 palmeiras tipo areca em canteiros, conforme indicado;
- Executar 02 bancos de concreto padrão Goinfra;

4.8. BLOCO 04- DEPÓSITO E TERRENO 02- existente

Déposito:

- Remover pintura das esquadrias;
- Execução de limpeza, regularização e compactação do terreno;
- Executar movimentação de terra;
- Executar lastro;
- Executar piso e rodapé em porcelanato;
- Executar pintura das paredes internas e externas;
- Executar pintura da esquadria;
- Executar calçada de proteção;
- Executar piso de concreto 5 cm;
- Executar pintura de calçada existente e nova;
- Executar reforma elétrica;

Terreno 02:

- Executar limpeza;
- Executar grama esmeralda;
- Executar plantio de 03 árvores de médio/grande porte;
- Executar torneiras de jardim;

Executar fossa séptica e sumidouro;

4.9. BLOCO 02 - SALAS DE AULA E PASSARELA (existente 01):

Salas de aula:

- Demolir piso de cimento queimado;
- Remover pintura de pilares;
- Remover pintura das janelas existentes;
- Substituir portas P5 (100x210 cm) por portas PF1 (100X210cm) PD. Goinfra;
- Executar pintura das portas PF1;
- Executar pintura de janelas existentes;
- Executar limpeza, regularização, aterro e compactação;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar emassamento e nova pintura do forro de laje;
- Executar pintura acrílica na cor terracota do tijolo à vista;
- Executar emassamento e pintura de pilares;
- Executar guarda-corpo h=110 cm - Pd. Seduc conforme indicado;
- Executar pintura de calçada de proteção;
- Executar Reforma Elétrica;

Passarela existente 01:

- Demolir cobertura de passarela (telha fibrocimento);
- Demolir telhas cerâmicas;
- Demolir revestimentos cerâmicos de piso e parede;
- Demolir piso de cimento queimado;
- Remover pintura de pilares;
- Executar limpeza, regularização, aterro e compactação;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;

- Executar piso de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar raspagem, emassamento e nova pintura do forro de laje;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar emassamento e pintura de pilares;
- Executar nova cobertura com telha americana;
- Executar cumeeira;
- Executar embocamento lateral;
- Executar piso de concreto laminado 5cm;
- Executar pintura do piso de concreto;

4.10. PÁTIO COBERTO E PASSARELA - existentes

Pátio coberto:

- Demolir piso de cimento queimado;
- Demolir revestimentos cerâmicos de paredes;
- Demolir lava mãos;
- Remover pintura de pilares e vigas;
- Executar raspagem, emassamento e nova pintura do forro de laje;
- Executar chapisco, reboco e pintura de paredes;
- Executar emassamento e pintura de pilares e vigas;
- Executar pintura acrílica na cor terracota do tijolo à vista;
- Executar pintura de bancos de concreto;
- Executar limpeza, regularização e compactação;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar pintura de calçada de proteção;
- Executar rampa de acessibilidade conforme indicado;
- Executar Reforma Elétrica;

4.11. Passarela existente 02:

- Demolir cobertura de telha de fibrocimento;
- Demolir cobertura de telha cerâmica;
- Demolir revestimento cerâmico de parede e piso;
- Demolir piso de cimento queimado;
- Executar limpeza, regularização e compactação;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;
- Executar piso de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar cobertura com telha americana ;
- Executar cumeeira;
- Executar embocamento;
- Executar piso de concreto laminado;
- Executar pintura de piso de concreto;
- Executar reforço estrutural - Projeto Específico;

4.12. CAIXA D'ÁGUA:

- Executar caixa d'água - Tipo taça 20000L;

4.13. BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E PASSARELA ACESSO ADM. existente

4.14. Administração:

- Demolir cobertura de telha cerâmica;
- Demolir piso de cimento queimado;
- Demolir rodapé;
- Demolir revestimentos cerâmicos de piso e paredes;
- Demolir alvenarias indicadas;
- Demolir portas P1, P2, P3, P4 e P12 existentes;
- Demolir lavatórios, vasos sanitários, válvulas de descarga, espelhos e acessórios;
- Remover pintura de pilares e vigas;
- Remover pintura das janelas e guichê existentes;

- Executar remoção de pintura de balcão da secretaria;
- Remover pintura do mastro de bandeiras;
- Executar impermeabilização de laje;
- Executar estrutura metálica e pintura;
- Executar cobertura com telha americana;
- Executar embocamento;
- Executar cumeeira;
- Executar limpeza, regularização e apiloamento c/ compat.;
- Executar concreto desempenado;
- Executar lastro;
- Executar piso e rodapé de granitina;
- Executar raspagem e resina;
- Executar piso em granitina resinada nos banheiros;
- Executar emboço;
- Executar impermeabilização de paredes dos banheiros H=150cm;
- Executar novo revestimento de porcelanato;
- Executar raspagem, emassamento e nova pintura do forro de laje;
- Executar fechamento de vão de porta P2, com tijolinho laminado, de acordo com o indicado;
- Executar verga;
- Executar lixamento 50% e pintura acrílica na cor terracota do tijolo à vista;
- Substituir portas P1 (230x210 cm) por portas PF09 (230X210cm) - PD. GOINFRA;
- Substituir portas P2 (150x210 cm) por portas PF09 (150X210cm) - PD.GOINFRA;
- Substituir portas P3 (77x210 cm) por portas PF1 (80X210cm) - PD. GOINFRA;
- Substituir portas P4 (67x210 cm) por portas PF1 (70X210cm) PD. GOINFRA;
- Executar pintura das portas;
- Executar pintura das janelas e guichê existentes;
- Executar nova pintura de balcão;
- Executar instalação de bacias, tampas e assentos sanitários, válvulas de descarga antivandalismo e ducha higiênica;
- Executar intalação de bancadas de granito com cubas de embutir, torneiras, despenser papel toalha, despenser papel higiênico, saboneteira e espelho acima da bancada;

- Executar instalação de tomada para secador de mãos;
- Executar instalação de mapa tátil;
- Executar pintura de calçada e proteção;

Passarela acesso administrativo existente:

- Demolir calçada de acordo com indicado;
- Executar remoção de pintura dos portões PT01 E PT02;
- Executar nova pintura dos portões PT01 e PT02;
- Executar lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso existente;
- Executar calçada de acordo com indicado;
- Executar pintura de calçada;
- Executar pintura de mastro de bandeiras;
- Executar canaletas de concreto c/ grelhas;
- Executar Reforma Elétrica;

4.15. SANITÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO, COPA E DEPÓSITO -

Sanitários (ver detalhe 09 e 10):

- Demolir alvenarias indicadas;
- Demolir revestimentos cerâmicos de piso e parede;
- Demolir rodapé cerâmico;
- Demolir esquadrias;
- Demolir bacias sanitárias, bancadas de granito, cubas, torneiras, válvulas de descarga, chuveiros, barras de apoio, espelhos e acessórios;
- Executar limpeza, regularização e compactação;
- Executar alvenarias indicadas;
- Executar verga;
- Executar chapisco e reboco;
- Executar emboço;
- Executar impermeabilização H=150cm;
- Executar revestimento porcelanato paredes;
- Executar concreto desempenado;

- Executar lastro
- Executar piso em granitina resinada;
- Instalar portas P3 (70X210cm), P6 (90X210cm) - PF01 PD. GOINFRA;
- Instalar porta P7 (60x180cm) - PPM4 PD. GOINFRA;
- Instalar janelas J7 (330x60) e J8 (90x60) - J3 PD. GOINFRA;
- Executar pintura das esquadrias;
- Executar raspagem, emassamento e pintura de forro de laje;
- Executar forro de gesso com tabica;
- Executar emassamento e pintura do forro de gesso;
- Executar instalação de bancadas de granito com cubas de embutir com alturas acabadas = 90cm e 75 cm;
- Executar instalação de bacias, assentos e tampas sanitárias, válvulas de descarga anti-vandalismo, ducha higiênicas;
- Instalar bacias sanitárias, válvulas de descarga acessíveis, lavatórios de canto sem coluna, torneiras de alavanca acessíveis, e ralos para escoamento de água;
- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes respeitando a nbr 9050 no sanitário acessível;
- Executar acionador audio visual com botoeira nos Sanitários P.C.D.;
- Instalar despenser de papel toalha, despenser papel higiênico, saboneteiras e espelhos acima da bancada;
- Instalar tomada para secador de mãos;

Área de serviço:

- Demolir cobertura de telha cerâmica e estrutura de madeira
- Demolir alvenaria;
- Demolir pilares;
- Demolir baldrame;
- Demolir revestimentos cerâmicos das paredes;
- Demolir piso cerâmico e contra piso;
- Demolir bancada de granito;
- Demolir torneiras;
- Demolir grade;
- Demolir porta;

- Demolir rampa;
- Executar limpeza, regularização e compactação;
- Executar piso porcelanato com lastro de concreto;
- Executar aquisição de tijolinho laminado;
- Executar corte de tijolinho laminado e facear faces de parede externa de tijolinho danificado devido a retirada dos revestimento cerâmicos da atual área de serviço, mantendo o padrão ;
- Executar calçada de proteção, dando continuidade a existente;

4.16. TERRENO, CALÇADAS E MURO

Terreno

- Execução de limpeza;
- Executar plantio de grama esmeralda;
- Executar plantio de arvores de médio/ grande porte;
- Executar pintura de muretas de canteiros existentes;
- Executar instalação de torneiras de jardim;

Muro

- Demolir alvenaria indicadas;
- Executar Alvenaria;
- Executar chapisco, reboco e pintura de nova alvenaria;
- Executar reboco e pintura de muro;
- Executar pingadeira;
- Executar pintura de letreiro em muro;;
- Executar pintura de Portão PT03;

Calçada

- Executar limpeza, regularização e apiloamento c/ compat.
- Executar piso de concreto 5 cm;
- Executar pintura de calçada existente e nova;
- Executar rampas de acesso acessíveis de acordo com NBR9050;

4.17. PLATÔ E TERRENO 01:

- Executar movimentação de terra;
- Executar platôs;
- Executar taludes;
- Executar plantio de grama esmeralda;
- Executar desativação de fossa séptica;
- Executar canaleta c/ grelha;
- Executar pintura da grelha;
- Executar pintura de mureta de canteiro;
- Executar instalação de torneiras de jardim;
- Executar plantio de árvores de médio/grande porte;

4.18. BARRACÃO DE OBRA:

- Execução de limpeza, regularização e apiloamento com compactação;
- Implantação de Barracão de Obras Padrão Goinfra;
- Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.19. Providenciar caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais utilizável ao longo da execução dos serviços contratados.

TÓPICO 5 - Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso

Fiscalização e recomendações operacionais

5.1. Considerando o disposto na Lei nº 14.133/2023 e no Decreto estadual 10.216/2023, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

5.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

5.3. A CONTRATADA deverá seguir o cronograma físico-financeiro previamente estabelecido, devendo justificar o não cumprimento ao fiscal da obra que registrará no Diário de Obras. Salienta-se que o objetivo do contrato firmado é a entrega do objeto final no prazo estipulado no cronograma seguindo os projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias.

5.4. A partir do início da obra, os Projetos, as ART's ou RRT's do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

5.5. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.

5.6. A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico item 6 ou termo de referência item 7. Caso a empresa comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

5.7. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tópico, respeitada a ordem cronológica conforme Decreto Estadual nº 9.561 de novembro de 2019.

5.8. As medições serão realizadas de acordo com a evolução física da obra e com os serviços atestados pelo fiscal responsável. As notas deverão ser emitidas entre os dias 01 e 15 de cada mês para pagamento. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

$$EM = N \times Vp \times (I / 365)$$

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

5.9. Em relação a medição de serviços da subestação, o pagamento será feito em duas etapas.

1) A primeira etapa deverá atender ao check list da concessionária de energia e apresentação de documentos para pagamento de 80% dos serviços relacionados a subestação.

O check list trata das seguintes orientações que serão verificadas pela fiscalização:

- Instalar o Quadro Geral conforme projeto aprovado, neste quadro vai somente o disjuntor geral, dispositivo de proteção contra surtos (DPS), barramento e suas devidas proteções, sendo que o "IN" do DPS deverá ser maior ou igual a 25 kA;

- A caixa de passagem junto a subestação prevê a instalação somente dos condutores (cabos isolados) do alimentador principal, haste de aterramento e o cabo de aterramento ou condutor "NU" não deverá passar no interior da caixa de passagem. Fazer a limpeza da caixa e colocar brita;
- Os condutores do alimentador principal têm que formar circuito completo no interior do mesmo eletroduto, caso seja necessário emenda de cabos, o mesmo deverá ser realizado dentro da caixa de passagem, sendo que emenda em cabo de baixa tensão tem de ser feita com luva de compressão, através de alicate hidráulico e com fita de autofusão;
- Instalar calço de borracha na extremidade do eletroduto de aço galvanizado, junto ao cabeçote;
- Passar zarcão na luva de emenda do eletroduto de aço galvanizado, junto ao poste;
- Instalar placa de endereço e placa de "perigo" risco de choque elétrico na grade ou poste da subestação;
- Para casos em que a subestação possui portão especificado em projeto, é necessário o aterramento do portão.

Os documentos a serem entregues à fiscalização, são:

- ART de execução da subestação, do aterramento e dos laudos vinculados ao engenheiro electricista responsável pela obra;
- Laudo de aterramento;
- Laudo de ensaio do transformador;
- Nota fiscal do transformador;
- Apresentar o número do Código do Transformador (CT) e a pintura deste no trafo.

2) A segunda etapa, neste caso o pagamento restante de 20% dos serviços, está condicionada a ligação da subestação pela concessionária de energia, além da execução da conexão final dos cabos na subestação pela contratada.

Caso o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pela concessionária não seja atendido, o pagamento restante será negociado, mediante termo de responsabilidade. Este termo será emitido para atendimento de correções, caso seja solicitado pela concessionária, após a vistoria para ligação da subestação.

5.10. A possibilidade de **subcontratação parcial** do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra**, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os serviços passíveis de subcontratação são:

- a) Sondagem do Terreno;
- b) Estrutura Metálica;
- c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

- d) Marcenaria;
- e) Central de Gás;
- f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);
- g) Esquadrias Metálicas;
- h) Transporte de Entulho.

5.11. A Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.

5.12. Em conformidade com o art. 25 § 7º da lei 14.133/21 o reajustamento de preços será efetuado em periodicidade igual ou superior a 12 (doze) meses, considerando-se a variação ocorrida desde a data do orçamento estimado até a data do efetivo adimplemento da obrigação. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

5.13. Seguindo o exposto no *Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU* e exposto no *Acórdão nº 1977/2013 TCU, esta* Obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

5.14. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

Qualificação técnica mínima exigida

5.15. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme determinação do artigo 67 § 1º da Lei 14.133/2021, e estão contidas no item 6.0 deste Projeto Básico.

5.16. A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

5.17. A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Contratante.

5.18. A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA e/ou CAU.

5.19. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do artigo 67 da Lei 14.133 de abril de 2021 deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

5.20. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidões e/ou atestados provenientes de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo às parcelas de maior relevância e valor significativo.

a) Poderá ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informações constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados.

b) Caso solicitada, a não apresentação de documentação comprobatória prevista no subitem anterior importará na inabilitação da licitante.

5.21. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

5.22. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

5.22.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

5.22.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

5.23. Na hipótese do apresentado no item 5.19, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

5.24. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

5.24.1. Descrição das características técnicas da obra ou serviço;

5.24.2. Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;

5.24.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

5.24.4. Indicação da data de emissão;

5.24.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão da obra ou serviço executado;

5.25. A comprovação do quantitativo e metodologia/técnica de execução do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverá ser feita pela apresentação do Atestado de Execução de Serviços e Certidão de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentação de documentação complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informações contidas na CAT não sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.26. Serão admitidas, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados concomitantemente;

5.27. Comprovação da capacitação técnico-profissional: não serão exigidos quantitativos mínimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de

Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

5.27.1. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada, devidamente registrado(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas – ART junto ao CREA e/ou CAU por execução de obras/serviços de características semelhantes, relacionados a sua área de atuação, limitados as parcelas de maior relevância.

5.28. As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas por meio de:

a) Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados, ou;

c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

5.29. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do artigo 67 da Lei 14.133 de abril de 2021, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

5.30. Não serão admitidos atestados de capacidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação de sanções administrativas previstas nos incisos III e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Visita técnica facultativa

5.31. O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados a obra ou serviço de engenharia até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade, limitada a realização da vistoria a um interessado por vez.

5.32. O registro dessa Vistoria será formalizado através do ANEXO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, que deverá ser assinado por um representante da empresa e outro da administração.

5.33. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Projeto Básico. Caso opte por não realizar a vistoria nos locais e instalações referentes a este objeto, deverá ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA.

5.34. A visita tem a função de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, das condições topográficas, hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução; e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão executados os serviços ou obras.

Garantia e assistência técnica

5.35. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo do objeto, sendo do contratado a responsabilidade objetiva pela solidez e segurança dos materiais e serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

5.36. Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

5.37. Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

5.38. Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

Prazo de entrega

5.39. O contrato vigorará a partir de sua assinatura e pelo prazo necessário à execução e recebimento definitivo do objeto, sendo que a paralisação formal da obra, determinada pelo CONTRATANTE, suspende apenas o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-financeiro, que voltará a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, podendo este prazo ser prorrogado, justificadamente, pelo tempo necessário à conclusão do objeto.

5.40. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para a Contratante.

Recebimento dos serviços

5.41. Concluída a obra, a contratada notificará a contratante por meio de notificação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da obra.

5.42. O recebimento do objeto do presente contrato ao disposto no art. 140, inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e será procedido da seguinte forma:

5.42.1. Do Recebimento Provisório

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

d) Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento conhecido como **as built**. Baseando-se no manual “*Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas*”, do Tribunal de Contas da União, ao final da construção da obra em questão, a SEDUC (por meio da Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do CONTRATADO a documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa documentação é conhecida como **as built** – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o **as built** da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. Os arquivos deverão ser entregues editáveis/originais (extensões: *.dwg*, *.docx*, *.xls*, entre outras) e não editáveis (extensões: *.pdf*, *.jpg*, entre outros) devidamente assinados pelos responsáveis.

5.42.2. Do Recebimento Definitivo

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante será encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento provisório da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

5.42.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria;

5.43. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

Obrigações do Contratante

5.44. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

5.45. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

5.46. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado;

5.47. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

5.48. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviços.

Obrigações da Contratada

5.49. A Contratada deverá apresentar garantia de execução contratual à Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos artigo 98 da lei 14.1133/2021, conforme definido no Edital de Licitação e no Instrumento Contratual.

5.50. A fiscalização exercida pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 120 da Lei 14.133/2021, com suas alterações);

5.51. A Secretaria de Estado da Educação está utilizando o software Obras.gov com o objetivo de gerir, acompanhar e fiscalizar os contratos vigentes desta pasta. Com isto informa-se que, **a CONTRATADA deverá obrigatoriamente** se cadastrar na plataforma de gestão Obras.gov. Tal cadastro será requisito para a formalização do contrato. Este cadastro poderá ser feito por meio de solicitação enviada para os seguintes endereços de e-mail: gefao@educ.go.gov.br ou gapel@educ.go.gov.br ou sup.supinfra@educ.go.gov.br. Alternativamente, poderá ser feito também via WhatsApp no número (62) 3265-6833.

5.52. A CONTRATADA será responsável por manter o registro do diário de obras atualizado no software Obras.gov. As atualizações no sistema devem ocorrer, **no mínimo, 8 (oito) vezes ao mês**, preferencialmente duas vezes por semana, sendo que, não poderão ocorrer em dias sequenciais.

5.53. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diário de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatório informativo acerca dos serviços executados no respectivo período, documentos que deverão, necessariamente, instruir os autos.

5.54. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

5.55. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Superintendência de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diário de Obras;

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

5.56. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, a CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais e nos limites legalmente estabelecidos, os acréscimos e supressões sobre o valor inicial atualizado do contrato.

5.57. É de responsabilidade da CONTRATADA a averiguação dos projetos identificando se os mesmos estão de acordo com as eventuais modificações das normas após sua elaboração, não podendo alegar

desconhecimento do teor dos projetos e planilhas orçamentárias.

5.58. A contratação de empresas pela Contratante para serviços de REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES deverá observar os requisitos contidos na Instrução Normativa nº007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarão, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. É obrigação do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC a exigência de:

I - Cópia atualizada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à Contratante;

III - Cópia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicável ao objeto do contrato;

IV - Cópia das Ordens de Serviço Individual e Específica (elétrica, trabalho em altura e espaço confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à Contratante;

V - Cópias dos comprovantes (certificados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Básico), máquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos empregados que irão trabalhar da edificação jurisdicionada à Contratante;

VIII - Cópias das Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) de todos os produtos químicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependências do Órgão Contratante.

§ 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, que os encaminhará imediatamente ao:

a) Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público (SESMT Público) do órgão, onde houver (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Quirinópolis), para avaliação e validação em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, às normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goiás e/ou pelo Órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde não houver SESMT, os documentos deverão ser fornecidos ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, para regularização e fiscalização em atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cópias dos documentos de segurança e saúde no trabalho deverão permanecer na obra à disposição da fiscalização.

5.59. A empresa, no momento da contratação ou na fase de habilitação, declarará, por escrito e ostensivamente, que tem condições de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE aplicáveis às atividades objeto do contrato e que tem condições de apresentar as documentações solicitadas nesta Instrução Normativa nos tempos determinados;

5.60. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5º da Instrução Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-á com os seguintes itens, conforme as exigências legais:

I – Constituir os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinações da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Público, sendo que neste último caso a aplicação ocorrerá por ocasião da renovação ou aditivo do contrato e será inserida no modelo padronizado aplicável à espécie;

II - Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78;

III - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservação e registro/controlado de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório por parte dos empregados em áreas/atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências ou a serviço da edificação jurisdicionada à Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o início do contrato, para os quais os trabalhadores ainda não foram treinados, antes do início da execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e quanto às medidas de controle existentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboração dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Órgão, conforme legislação previdenciária vigente;

XI - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / serviços contratados;

X - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável) máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

5.61. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do início das atividades.

5.62. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

5.63. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo por omissão quanto à falta por não cumprir com as exigências de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

TÓPICO 6 - Valor dos serviços, escolha da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro

VALOR PROJETO BÁSICO:		R\$ 2.876.774,84 - ONERADA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO				
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:				
	ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		159.965,25
	TRANSPORTES		1		14.117,05
	SERVIÇO EM TERRA		1		58.126,30
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		1		90.818,32
	ESTRUTURA		1		170.253,16
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		331.595,25
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		289.839,82
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		1		96.368,14
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1		41.245,19
	IMPERMEABILIZAÇÃO		1		28.835,09
	ESTRUTURAS METÁLICAS		1		205.636,07
	COBERTURAS		1		64.546,66
	ESQUADRIAS METÁLICAS		1		197.823,29

VIDROS		1		10.682,71
REVESTIMENTO DE PAREDE		1		119.389,18
FORROS		1		10.137,45
REVESTIMENTO DE PISO		1		298.278,74
MARCENARIA		1		5.197,70
ADMINISTRAÇÃO		1		154.321,61
PINTURA		1		223.624,20
DIVERSOS		1		305.973,66
TOTAL:				2.876.774,84
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:				
SERVIÇO / DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%)
SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA)		KVA	112,50	112,50
SERVIÇO / DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA		M2	1.006,74	503,37
REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO		M2	551,49	275,75
PISO DE GRANITINA		M2	1.016,60	508,30

DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para a construção do Colégio Estadual Alvamir Faria dos Anjos, foram elaboradas as planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referência AGETOP e SINAPI. Após a execução das planilhas, verificou-se que a **ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 5º da Lei Federal 14.133/2021.**

O prazo da intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

DA ANÁLISE DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA CONTRATADA

Conforme Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas do Tribunal de Contas da União (TCU) a curva ABC de Serviços demonstra a distribuição dos custos de um projeto em diferentes classes de importância. Essa classificação é feita com base no valor dos serviços em ordem decrescente, com as colunas de percentual simples e acumulado, permitindo identificar aqueles que mais impactam no orçamento total.

Para possíveis avaliações em processos licitatórios, serão considerados os serviços acumulados que correspondem a 50% do valor total do orçamento que estão listados no projeto básico.

TÓPICO 7 - Plano de Execução

Após estudo dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos, foi estabelecido que a obra deverá ser realizada nas seguintes etapas:

- 1ª etapa: para os serviços a serem executados nesta primeira etapa, não se faz necessário a alternância das salas para ministração das aulas e demais serviços como administrativos etc., já que os serviços podem ser executados durante o período de aula.
- 2ª etapa: para os serviços a serem executados nesta segunda etapa, faz necessário a alternância das salas de aula para as salas construídas na primeira etapa, para haver ministração das aulas até a finalização dela.
- 3ª etapa: para os serviços a serem executados nesta terceira etapa, recomenda-se que seja realizado durante o período de férias escolares para que esta não interfira no bem-estar dos alunos. Caso não seja possível, recomenda-se que faça a realocação temporária da área administrativa para um dos blocos de salas finalizados e que se efetua a reforma dos banheiros de maneira fragmentada (primeiro o banheiro feminino, posteriormente o banheiro masculino), para não ocorrer paralisação da área, interferindo nas funções e necessidades dos alunos.
- 4ª etapa: para os serviços a ser executado nesta quarta etapa, faz necessário a alternância das salas de aulas para algumas das salas já executadas, para haver ministração das aulas até a finalização delas.

Os demais serviços, como reforma de muro, acessibilidade; poderão ser feitos em qualquer uma das etapas, conforme análise e gestão do colégio com fiscal.

No projeto de arquitetura estão representadas as etapas em desenho, para melhor compreensão do Plano de Execução, bem como com a indicação dos tapumes que auxiliarão no isolamento da obra e proteção dos servidores e alunos.

O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o fiscal, juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de execução que melhor atendam a realidade de funcionamento da

unidade. O Plano de Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal responsável pela obra.

TÓPICO 8 – Observações

Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com a Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, localizada na Av. Anhanguera, nº 1630 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-010 – Goiânia – Goiás - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO:

Responsável	Função	Telefone	Email
SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE	Integrante Requisitante	62 32209500	sabrina.vieira@educacao.go.gov.br
GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM	Integrante Administrativo	62 32209729	gustavo.jardim@educacao.go.gov.br

Versão do Doc. Padrão
0.02